

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2007-014				
Federführender Geschäftsbereich: Bauamt	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 10.12.2007 Verfasser: Ulrich, Wolfgang				
Beratung und Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe zum Bauvorhaben "Neubau des Geh- und Radweges LO 2 (Dorfstraße) vom OE Wotenitz bis OE Grevesmühlen"					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
10.12.2007	Hauptausschuss				
19.12.2007	Stadtvertretung Grevesmühlen				

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die überplanmäßige Ausgabe für das Jahr 2008 in Höhe von voraussichtlich 200.000,00 Euro für die Haushaltsstelle 6300.9602.

Diese Ausgabe wird gedeckt durch eine überplanmäßige Einnahme auf der Haushaltsstelle 6300.3500 gemäß Kostenteilungsvereinbarung mit dem Straßenbauamt Schwerin in voraussichtlicher Höhe von 935.000,00 Euro.

Ein HH-Rest in Höhe von 214,98 Euro wird in das Jahr 2008 übertragen.

Sachverhalt:

Das Land Mecklenburg-Vorpommern, hier vertreten durch das Straßenbauamt Schwerin, hat mit der Stadt Grevesmühlen eine Kostenteilungsvereinbarung vom 07. bzw. 14.11.2006 geschlossen. Federführend in der Baumaßnahme bleibt die Stadt Grevesmühlen, die Straßenbauverwaltung erstattet lediglich ihre anteiligen Kosten.

Im Ortszentrum Wotenitz verläuft der geplante gemeinsame Geh-/Radweg unmittelbar an Fahrbahnrand der L O2. Da die Fahrbahn hier ein Dachgefälle aufweist, mussten auf einer Länge von 590 m Straßenabläufe vorgesehen und ein Regenwasserkanal mitgeplant werden. Weil auf diesem Teilstück in der östlichen Fahrbahn ein neuer Schmutzwasserkanal und eine neue Schmutzwasserdruckrohrleitung liegen, wurde der Regenwasserkanal in die westliche Fahrspur projektiert.

Die Oberflächenentwässerung der westlichen Fahrspur wird über den Einbau von zusätzlichen 350 m Hochbord mit Gosse und Straßenabläufe geregelt einschließlich Asphaltdeckschicht über die komplette Fahrbahnbreite.

Finanzielle Auswirkungen:

B e s c h l u s s b l a t t

(Beratungsverlauf der Vorlage VO/12SV/2007-014 mit Realisierungsvermerk und
Beschlussinformationen)

Beschlüsse: