



Sitzung der Stadtvertretung Grevesmühlen, Nr: SI/12SV/2020/61

Sitzungstermin: Montag, 03.08.2020, 18:30 Uhr

Ort, Raum: Sport- und Mehrzweckhalle, 23936 Grevesmühlen

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
- 2 Bestätigung der Tagesordnung
- 3 Mitteilungen der Stadtpräsidentin **VO/12SV/2020-301**
- 4 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Stadt Grevesmühlen
- 5 Einwohnerfragestunde
- 6 Inklusiver Schulcampus Grevesmühlen, Beschluss über die Umsetzung der Baumaßnahme **VO/12SV/2020-303**
- 7 Beschluss zum Verwaltungsstreitverfahren Stadt Grevesmühlen./StALU Westmecklenburg - WEA Santow **VO/12SV/2020-313**
- 8 Anfragen und Informationen der Stadtvertreter

Nichtöffentlicher Teil

- 9 Verkauf der Flurstücke 37/3 und 37/8, Flur 12, Gemarkung Grevesmühlen mit erhöhter Vorwegbeileihung **VO/12SV/2020-304**
- 10 Anfragen und Sonstiges

Öffentlicher Teil

- 11 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

E. Kausch
Stadtpräsidentin

Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage		Vorlage-Nr: VO/12SV/2020-301			
Federführender Geschäftsbereich: Haupt- und Ordnungsamt		Status: öffentlich			
		Aktenzeichen:			
		Datum: 07.07.2020			
		Verfasser: Berg, Inka			
Mitteilungen der Stadtpräsidentin					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
03.08.2020	Stadtvertretung Grevesmühlen				

Tätigkeitsbericht Stadtpräsidentin

- 16.06. gemeinsame Beratung der Hauptausschüsse der Stadt GVM und des Amtes GVM- Land
- 30.06. Beratung Amtsausschuss Grevesmühlen-Land
- 06.07. Übergabe Fördermittel durch Lorenz Caffier bei der Feuerwehr

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/12SV/2020-303
Federführender Geschäftsbereich: Bauamt		Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 09.07.2020 Verfasser: Annette Kutschera
Inklusiver Schulcampus Grevesmühlen, Beschluss über die Umsetzung der Baumaßnahme		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
03.08.2020	Stadtvertretung Grevesmühlen	
		Ja
		Nein
		Enthaltung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Grevesmühlen beschließt, das Vorhaben „Inklusiver Schulcampus“ Grevesmühlen in der vorgestellten Neubauvariante (Anlage 1) umzusetzen. Im ersten Schritt wird der 1. Bauabschnitt „Neubau Regionale Schule“ mit dem in der Anlage ausgewiesenen Kosten- und Finanzierungsplan realisiert. Die Verwaltung wird aufgefordert, die finanzielle Absicherung des 1. Bauabschnittes und die Planungen des 2. und 3. Bauabschnittes im Doppelhaushalt 2021/2022 zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

In der Stadtvertreterversammlung am 18.06.2020 hat das mit der Generalplanungsleistung beauftragte Architekturbüro den aktuellen Stand der Entwurfsplanung vorgestellt und erläutert. Der städtebauliche Neubautwurf sieht vor, die Baumaßnahme in folgenden Abschnitten umzusetzen:

1. Bauabschnitt „Neubau Regionale Schule“
2. Bauabschnitt „Neubau Grundschule Am Plogensee“
3. Bauabschnitt „Neubau Zentralgebäude“.

Vorausgegangene Untersuchungen des Planungsbüros hatten ergeben, dass An- und Umbauvarianten der Bestandsgebäude keine finanziellen Vorteile und erhebliche Nutzungseinschränkungen mit sich bringen.

Der dargestellte Neubau „Mosaikschule“ ist nicht Bestandteil der städtischen Baumaßnahmen und wird separat von der Diakonie umgesetzt. Das Projekt wird jedoch in das Gesamtkonzept „Inklusiver Schulcampus“ integriert. Dies wird auch im erforderlichen Bebauungsplan berücksichtigt.

Der Zuwendungsgeber, das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, hat mitgeteilt, dass die in Aussicht gestellten Zuwendungsmittel in voller Höhe nur für den 1. Bauabschnitt eingesetzt werden können. Darauf aufbauend wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung unter der Voraussetzung erstellt, dass für die weiteren Bauabschnitte Fördermittel in anteilig gleicher Höhe bereitgestellt werden. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist als Anlage 3 beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen wurden von Frau Lenschow in der Stadtvertretung am 18.06.2020 vorgestellt und liegen dieser Beschlussvorlage als Anlage 2 bei.

Anlagen:

Anlage 1: Präsentation Schulcampus vom 18.06.2020

Anlage 2: Wirtschaftlichkeitsberechnung

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GREVESMÜHLEN



Bauherr: Stadt Grevesmühlen, Der Bürgermeister
Architekt: Dipl.-Ing. Architekt E.Schneekloth+ Partner

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM


Grundstück



Quelle: Ostseezeitung

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Rückblick: Vergabeverfahren mit Ideenskizze auf Grundlage der Machbarkeitsstudie



Planungsstand August 2019

7 von 74 in Zusammenstellung

Bauherr: Stadt Grevesmühlen, Der Bürgermeister
Architekt: Dipl.-Ing. Architekt E.Schneekloth+ Partner

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Phase Null - Gemeinsam das Raumprogramm erarbeiten



Bauherr: Stadt Grevesmühlen, Der Bürgermeister
Architekt: Dipl.-Ing. Architekt E.Schneekloth+ Partner







INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Phase Null - Gemeinsam das Raumprogramm erarbeiten

GRUNDSCHULE

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Raumprogramm Grundschule (280 Schüler) - Ergebniss der Planungsbesprechung 07.11.2019



Nutzfläche: 1.963 m²
 + Verkehrsfläche: 662 m²
 + Technikfläche: 98 m²
 + Konstruktionsfläche: 450 m²
 = Bruttogrundfläche 3.173 m²
 (Ersparnis zur Machb.St. - 285 m²)

Verkehrsfläche (33,7% von NUF gem. BKI 2019)
 Technikfläche (5% von NUF gem. BKI 2019)
 Konstruktionsfläche (22,9% von NUF gem. BKI 2019)

LEGENDE

Lernorte

- AUR
Allgemeiner Unterrichtsraum
- FUR
Fachunterrichtsraum
- Differenzierung, Gruppenarbeit,
Beratungen, Hausaufgaben etc.
- Differenzierung, Gruppenarbeit,
Beratungen, Hausaufgaben etc.
im Fachbereich

Pädagogisches Team

- Teamstützpunkte (Teambüros,
Lehrerzimmer, Schulleitung)
Vor- und Nachbereitung, Austausch
- Material- und Lehrmittelfundus
innerhalb der Cluster

Kommunikation

- Aufenthalt, Rückzug, Regeneration
in Pausen und Freistunden
- Soziale Dienste, Beratungen,
Pädagogische Leistungen

Nebenträume

- Sanitärbereich, Lagerräume,
Hausmeister- und
Putzmittelräume


INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Phase Null - Gemeinsam das Raumprogramm erarbeiten


REGIONALSCHULE

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM


Raumprogramm Regionalschule (530Schüler) - Ergebnis der Planungsbesprechung 07.11.2019



543m²



543m²



LEGENDE

Lernorte

- AUR Allgemeiner Unterrichtsraum
- Differenzierung, Gruppenarbeit, Beratungen, Hausaufgaben etc.
- FUR Fachunterrichtsraum
- Differenzierung, Gruppenarbeit, Beratungen, Hausaufgaben etc. im Fachbereich

Pädagogisches Team


- Teamstützpunkte (Teambüros, Lehrerzimmer, Schulleitung) Vor- und Nachbereitung, Austausch
- Materialfundus innerhalb der Cluster, Einzelunterricht, Sonderbüro
- Aufenthalt, Rückzug, Regeneration in Pausen und Freistunden
- Soziale Dienste, Beratungen, Pädagogische Leistungen

Nebenträume

- Sanitärbereich, Lagerräume, Hausmeister- und Putzmittelräume


ZENTRALE MODULE

FACHMODUL NATURWISSENSCHAFTEN




438m²

ATRIUM FACHMODUL KULTUR




364m²NF + 168m²VF

LEHRERMODUL




323m²

FACHMODUL PRODUKTION




458m²

JAHRGANGSMODUL 7.+ 8.Klasse




573m²




573m²

JAHRGANGSMODUL 9.+10.Klasse



573m²



573m²

Nutzfläche: 3.947 m²
 + Verkehrsfläche: 1.330 m² (33,7% NUF)
 + Technikfläche: 197 m² (5% NUF)
 + Konstruktionsfläche: 904 m² (22,9% NUF)
 = Bruttogrundfläche 6.378 m²
 (Ersparnis zur Machb.St. -1.145 m²)

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM


Phase Null - Gemeinsam das Raumprogramm erarbeiten

ZENTRALGEBÄUDE


INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Raumprogramm Zentralgebäude - Ergebniss der Planungsbesprechung 12.11.2019


BEGEGNUNG




FACHRÄUME KULTUR für alle Schulen (nach Unterricht auch an Externe)



FACHRÄUME SPORT ggf. separates Gebäude



GEMEINSAME SCHÜLER- UND LEHRERBIBLIOTHEK (GGF. STADTTEILOFFEN)



Nutzfläche: 1.608 m²
 + Verkehrsfläche: 542 m²
 + Technikfläche: 80 m²
 + Konstruktionsfläche: 368 m²
 = Bruttogrundfläche 2.598 m²
 (217m² Ersparnis zur Machbarkeitsstudie)

LEGENDE

Lernorte

- AUR
Allgemeiner Unterrichtsraum
- Differenzierung, Gruppenarbeit, Beratungen, Hausaufgaben etc.
- FUR
Fachunterrichtsraum
- Differenzierung, Gruppenarbeit, Beratungen, Hausaufgaben etc. im Fachbereich

Pädagogisches Team

- Teamstützpunkte (Teambüros, Lehrerzimmer, Schulleitung)
Vor- und Nachbereitung, Austausch
- Material- und Lehmittelfundus innerhalb der Cluster

Kommunikation

- Aufenthalt, Rückzug, Regeneration in Pausen und Freistunden
- Soziale Dienste, Beratungen, Pädagogische Leistungen

Nebenräume

- Sanitärbereich, Lagerräume, Hausmeister- und Putzmittelräume

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Vergleich von Entwurfskonzepten, Kosten und Nachhaltigkeit



Bestand


Neubau



Bauherr: Stadt Grevesmühlen, Der Bürgermeister
Architekt: Dipl.-Ing. Architekt E.Schneekloth+ Partner

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Variante 1- Grundschule: Abbruch H-Gebäude, Erweiterung des Riegels mit Kopfbauten
 Regionalschule: Erweiterung des Bestandsgebäudes mit dreigeschossigem Anbau



LEGENDE

- Abbruch
- Bestandsbauten
- Neu- /Anbau Grundschule
- Neu-/Anbau Regionalschule
- Gemeinsam nutzbare Räume / Gebäude
- Baufeld Mosaikschule inkl. Freianlagen

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM


Variante 1- **Grundschule: Abbruch H-Gebäude, Erweiterung des Riegels mit Kopfbauten**
 Regionalschule: Erweiterung des Bestandsgebäudes mit dreigeschossigem Anbau



NUF Bestand: 3 x 244m² = 732m²
 BGF Bestand: 3 x 292m² = 876m²

NUF Anbau: 1.548m²
 BGF Anbau: 2.988m²

NUF gesamt: 2.280 m² (Neubau: 1.963m² -> 317m² weniger)
 BGF gesamt: 3.869m² (Neubau: 3.173 m² -> 696m² weniger)




Nachteile und Risiken:


- Bauliche Zwänge, Abhängigkeiten und Kompromisse durch bestehende Raumstrukturen
- funktionale Zusammenhänge der Clusterbildung wie Sichtbeziehungen, Mehrfachnutzung von Räumen und kurze Wege innerhalb eines Jahrgangs sind nur suboptimal umsetzbar
- Abwägen von Aufwand und Nutzen
- provisorische Baukonstruktionen (Container) und Außenanlagen sind als Interimslösung für die Bauzeit notwendig

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Variante 1- Grundschule: Abbruch H-Gebäude, Erweiterung des Riegels mit Kopfbauten
Regionalschule: Erweiterung des Bestandsgebäudes mit dreigeschossigem Anbau



EG




1.OG

NUF im Bestand:
2.211m²
BGF Bestand:
4 x 880m² = 3.520m²

NUF im Anbau:
1.284m²
BGF Anbau:
985m² + 2x820m² + 112m² = 2.737m²

NUF gesamt: 3.495m² (Variante Neubau: 3.947 m² -> 452m² mehr)
BGF gesamt: 6.257m² (Variante Neubau: 6.378 m² -> 121m² mehr)






Nachteile und Risiken:

- Bauliche Zwänge, Abhängigkeiten und Kompromisse durch bestehende Raumstrukturen
- Hoher Aufwand im Bereich der Brandschutzplanung
- funktionale Zusammenhänge der Clusterbildung wie Sichtbeziehungen, Mehrfachnutzung von Räumen und kurze Wege innerhalb eines Jahrgangs sind nur im Anbau umsetzbar

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Variante 1- Grundschule: Abbruch H-Gebäude, Erweiterung des Riegels mit Kopfbauten
Regionalschule: Erweiterung des Bestandsgebäudes mit dreigeschossigem Anbau




Nachteile und Risiken:

- starke Tendenz für zu kleine und zu große Räume (Verschnitt)
- provisorische Baukonstruktionen (Container) und Außenanlagen sind als Interimslösung für die Bauzeit notwendig
- Abwägen von Aufwand und Nutzen

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Variante 2- Grundschule: Abbruch H-Gebäude, Erweiterung des Riegels mit Kopfbauten
 Regionalschule: Neubau als viergeschossiger Riegel




LEGENDE


- Abbruch
- Bestandsbauten
- Neu- /Anbau Grundschule
- Neu-/Anbau Regionalschule
- Gemeinsam nutzbare Räume / Gebäude
- Baufeld Mosaikschule inkl. Freianlagen

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM


Variante 2- Grundschule: Abbruch H-Gebäude, Erweiterung des Riegels mit Kopfbauten
Regionalschule: Neubau als viergeschossiger Riegel




Erdgeschoss: Fachmodul Kultur + Atrium, Lehrer-/Sozialmodul, Dezentr.Modul



1. Obergeschoss: Orientierungsstufe



2. Obergeschoss: 7./8. Klasse und Fachmodul NAT



3. Obergeschoss: 9./10. Klasse und Fachmodul Produktion

Vorteile:

- optimale und zweckdienliche Raumzuschnitte
- als Maßanfertigung oder als variables System zukunftsfähig bleiben
- hoher Gebäudewert
- keine Interimslösung für die Regionalschule nötig

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Vergleich von Entwurfskonzepten, Kosten und Nachhaltigkeit

KOSTENVERGLEICH

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Vergleich von Entwurfskonzepten, **Kosten** und Nachhaltigkeit

Die Kostenschätzung basiert auf folgenden Grundlagen:
Raumkonzeptplanung und Flächenermittlung vom November 2019
Kostenschätzung gem. DIN 276 vom 08.11.2019

Gegenüberstellung Neubau und Um-/ Anbau

KOSTENVERGLEICH

		Neubau	Um-/ Anbau	
BT 1	Grundschule	7,7 Mio €	8,7 Mio €	112,99%
BT 2	Regionalschule	15 Mio €	11,9 Mio €	79,33%
BT 3	Zentralgebäude	7,9 Mio €	7,9 Mio €	100,00%
Gesamtsumme:		30,60 Mio €	28,50 Mio €	93,14%

Zur Beachtung:

Zum Ermittlungszeitpunkt wird von einer Flachgründung ausgegangen.

Die Kosten sind abhängig von der Qualitätsansprüchen des Auftraggebers.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung ist mit einer jährlichen Preissteigerung von ca. 2,5% zu rechnen.

Genauere Kostenprognosen ergeben sich aus der Kostenberechnung.

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Vergleich von Entwurfskonzepten, Kosten und **Nachhaltigkeit**

Nr.	Art der Faktoren	Umbau/ Sanierung und Erweiterung		Neubau		Bewertung
		Beschreibung	Kosten/ EUR	Beschreibung	Kosten/ EUR	
1.	monetäre Faktoren gem. DIN 276 - Kosten im Hochbau					
KG 100	Grundstück	vorhanden		vorhanden		kostenneutral
KG 200	Herrichten und Erschließen	vorhanden, technische Überprüfung der Kapazitäten erforderlich		Trennen bei Abbrucharbeiten und Neuanschluß von Leitungen		Neubau tendenziell teurer
KG 300	Bauwerk-Baukonstruktion	Umbaukosten zzgl. Abbruch- und Entsorgungskosten - alle Arbeiten kleinteilig und kostenintensiv - nur eingeschränkte technische Unterstützung möglich (alle Arbeiten "in Handarbeit")		technischer Geräteinsatz wie Kran möglich		
KG 398		provisorische Baukonstruktion: - Containerstellung für Interimslösung (inkl. Herstellen und Abbruch/ Entsorgen Gründung, - Ver- und Entsorgungsleitungen			ca. 2 Mio.	kostenintensive Interimslösung bei Umbau
KG 400	Bauwerk-Technischer Ausbau	Haustechnik komplett zu erneuern zzgl. Abbruch- und Entsorgungskosten bei Leitungen und Objekten		neu		Umbau teurer aufgrund kleinteiliger Abbruch- und Entsorgungskosten
KG 500 KG 598	Außenanlagen	neu provisorische Außenanlagen herstellen und später abbrechen: - Schulhof mit befestigten Flächen und kontrollierter Entwässerung - barrierefreie Zugänge -		neu		


INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Vergleich von Entwurfskonzepten, Kosten und **Nachhaltigkeit**

KG 600	Ausstattung	vorhanden und neu		vorhanden und neu		kostenneutral
KG 700	Baunebenkosten	erhöhte Planerhonorare aufgrund von - Umbauzuschlägen (10-20%) - erforderlichen Untersuchungen (Aumaße und Substanzerkundung)		Grundhonorar Neubau		Planungskosten bei Umbau tendenziell teurer
2.	planerisch-geometrische Faktoren					
	Umsetzung des Raumprogramms	bauliche Zwänge, Abhängigkeiten und Kompromisse durch bestehende Raumstrukturen: - tragende Wände - ständiges Abwägen von Aufwand-Nutzen-Verhältnissen bei Veränderungen - Tendenz für zu kleine und zu große Räume (Verschnitt) - funktionale Zusammenhänge bleiben immer suboptimal		zweckdienliche Raumzuschnitte möglich: - "Maßanfertigung" - Schaffen von optimalen funktionalen Zusammenhängen		
2.	zeitliche Faktoren					
		Planungszeit Bauzeit				
3.	organisatorische Faktoren					
	Umzüge	2-facher Umzug erforderlich: Herstellen Interimslösungen wie Container oder Ersatzbauten (Bauwerk und Freianalgen bzw. Schulhof)		nur ein Umzug erforderlich - keine Interimslösung		
4.	Risiken					
	bauliche Risiken mit finanziellen Folgen	bestehende Risiken aufgrund von unvorhergesehenen Arbeiten trotz umsichtiger Planungen und Voruntersuchungen Einstellen einer finanziellen Sicherheit für Unvorhergesehenes	ca. 5% der Baukosten	Risikominimierung		trotz sorgfältiger Planung besteht Gefahrenpotenzial für Nachträge (Mehrkosten) bei Umbau
5.	Ermittlung Gebäudewert					
		modernisierter Altbau - geringer Gebäudewert		Neubau - hoher Gebäudewert		Neubau wird grundsätzlich höher bewertet

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Städtebaulicher Neubauentwurf



INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Arbeitsmodell




Planungsstand Januar 2020

27 von 74 in Zusammenstellung

Bauherr: Stadt Grevesmühlen, Der Bürgermeister
Architekt: Dipl.-Ing. Architekt E. Schneekloth+ Partner

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Städtebaulicher Neubauentwurf



INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Geländeschnitt mit Nachbarwohnbebauung




Bauherr: Stadt Grevesmühlen, Der Bürgermeister
Architekt: Dipl.-Ing. Architekt E.Schneekloth+ Partner

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Vorentwurf 1. BA - Regionalschule



ERDGESCHOSS
(ab Fertigstellung Zentralgebäude)




1. OBERGESCHOSS


Bauherr: Stadt Grevesmühlen, Der Bürgermeister
Architekt: Dipl.-Ing. Architekt E. Schneekloth+ Partner

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Vorentwurf 1. BA - Regionalschule



2. OBERGESCHOSS



3. OBERGESCHOSS

Bauherr: Stadt Grevesmühlen, Der Bürgermeister
 Architekt: Dipl.-Ing. Architekt E. Schneekloth+ Partner

INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Regionalschule - Tragwerk und Brandschutz



Tragwerk


- Massivbau mit StB-Skelettbauweise (Stützen und Unterzüge)
- wenige tragende MW-Wände
- nichttragende MW-Wände nur aus Schallschutzgründen (z.B. Flurwände)
- ansonsten Trockenbaukonstruktionen

Vorteil:

- flexibler Grundriss für nachhaltigen Schulbau

LEGENDE

Tragende Bauteile



Brandschutz

- drei notwendige Treppenhäuser für 2. baulichen Rettungsweg aus jeder Etage und jedem Raum
- Brandschutztüren trennen Lernbereiche (Cluster / Nutzungseinheit)
- Brandschutzplanung folgt

LEGENDE

Notwendige Treppenhäuser


INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM



Bauherr: Stadt Grevesmühlen, Der Bürgermeister
Architekt: Dipl.-Ing. Architekt E.Schneekloth+ Partner


INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

2. BA ohne Interimslösung für die Schulen



INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

Konzeptidee zur Erschließung und Verkehrsführung des Schulcampus



INKLUSIVER SCHULCAMPUS GVM

VIELEN DANK



Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020 ff

GKZ: 12

Gemeinde Stadt GVM

Produkt Nr.: 21802
Maßnahme Nr.: 112
Konto-Nr.: 0960000

Produktbezeichnung: Kooperatives Gesamtschule "Schulcampus"
Maßnahmenbezeichnung: Schulcampus 2030

Main data table with columns: Art, Sach-konto, Erläuterung, Vorjahr, 2019-2034, Gesamt. Rows include Einzahlungen (Fördermittel, sonst. Drittmittel), Auszahlungen (Investitions-, Bewirtschaftung, Fremdkapitalzinsen), Kapitalwert ohne Diskontierung, and Kapitalwert mit Diskontierung.

nachrichtlich: Tilgungsleistungen table with columns: Tilgungsleistungen, Gesamt, 2019-2034, Gesamt.

Zins- und Tilgungsleistungen table with columns: Zins- und Tilgungsleistungen, Gesamt, 2019-2034, Gesamt.

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/12SV/2020-313
Federführender Geschäftsbereich: Bauamt		Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 22.07.2020 Verfasser: Holger Janke
Beschluss zum Verwaltungsstreitverfahren Stadt Grevesmühlen./StALU Westmecklenburg - WEA Santow		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
03.08.2020	Stadtvertretung Grevesmühlen	Ja
		Nein
		Enthaltung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Grevesmühlen beschließt,

1. das Hauptverfahren auf Grundlage des Ergebnisses des Beschlusses des VG SN vom 06.07.2020 im einstweiligen Rechtsschutzverfahren zu beenden. Die Verwaltung wird beauftragt, das VG von diesem Beschluss in Kenntnis zu setzen.

oder

2. das Hauptverfahren fortzusetzen.

Sachverhalt:

Die Stadt Grevesmühlen wollte die Errichtung zweier Windenergieanlagen (WEA) bei Santow im einstweiligen Rechtsschutzverfahren verhindern. Im Verwaltungsstreitverfahren Stadt Grevesmühlen ./StALU Westmecklenburg hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Schwerin am 06.07.2020 beschlossen, den Antrag auf Gewährung eines einstweiligen Rechtsschutzes abzulehnen.

Beschlüsse im Eilverfahren deuten i. d. R. schon an, in welche Richtung die Hauptverfahren gehen werden. Frau RA'in Katharina Bernhard hatte in der Stadtvertreterversammlung am 12.08.2019 von einem Eilverfahren abgeraten. Und inhaltlich scheint „unserer“ Argumentation die Luft auszugehen. Es sei denn, aus einer erforderlichen, ausführlichen, sachverständigen Prüfung des Artenschutzrechtlichen Gutachtens des Genehmigungsinhabers ergeben sich artenschutzrechtliche Fakten, die unsere Argumentationsketten erheblich vertiefen.

In der Anlage dieser Beschlussvorlage sind der Beschluss der Kammer des Verwaltungsgerichts Schwerin am 06.07.2020 und die Bewertung der Frau RA'in Katharina Bernhard vom 22.07.2020 beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Weitere Verfahrenskosten bei erfolgloser Klage

Anlagen:

- Beschluss der Kammer des Verwaltungsgerichts Schwerin am 06.07.2020
- Bewertung der Frau RA'in Katharina Bernhard vom 22.07.2020 beigelegt.

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich



Verwaltungsgericht Schwerin

ERS 07.07.20!

Verwaltungsgericht Schwerin, Postfach 11 10 34, 19010 Schwerin

mk

hbkk Rechtsanwälte Fachanwälte
Lübsche Str. 116
23966 Wismar

HEINEMANN BERNHARD KREBS KRÄCK RECHTSANWÄLTE	ZWB	bez	Erl	ret	WV	OrigT
	zA	EINGEGANGEN				Durchwahl-Nr.:
	DAV	07. JULI 2020				Ihr Zeichen:
	Post					Ihre Fax-Nr.:
T	F	F	Datum:			
not	gsp	VF	VF			

Aktenzeichen: 7 B 308/20 SN

Durchwahl-Nr.: 3352

Ihr Zeichen: --- 44/20

Ihre Fax-Nr.: 03841/26568

Datum: 07.07.2020

Nur per EGVP

In dem Einstweiligen Rechtsschutzverfahren

Stadt Grevesmühlen, ./ StALU Westmecklenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der o.g. Verwaltungsstreitsache erhalten Sie anliegend eine beglaubigte Abschrift des Beschlusses vom 06.07.2020 sowie den Streitwertbeschluss zu Ihrer Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

Auf Anordnung

Boseke
Justizangestellte

Dieses Schreiben wurde mit Hilfe eines Computersystems erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.

mit B. K. L.
Richtungs
07.07.2020

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7. 9.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



Beglaubigte Abschrift

VERWALTUNGSGERICHT
SCHWERIN

Aktenzeichen:
7 B 308/20 SN



| | | | | | |
|------|---------------|----------|-----|----|----------|
| zwB | bez | Erl | ret | WV | OrigT |
| zA | EINGEGANGEN | | | | Ø
Mdt |
| mAv | 07. JULI 2020 | | | | Ø |
| Post | | | | | |
| T | F 21.7. | | F | | |
| not | hbkk | VF 14.7. | VF | | |

HEINEMANN BERNHARD KREBS KRAACK
RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE

BESCHLUSS

In dem Verwaltungsstreitverfahren

Stadt Grevesmühlen, vertr. d. d. Bürgermeister,
Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen

- Antragstellerin -

Proz.-Bev.:
hbkk Rechtsanwälte Fachanwälte,
Lübsche Str. 116, 23966 Wismar

gegen

StALU Westmecklenburg,
Bleicherufer 13, 19053 Schwerin

- Antragsgegner -

Beigeladen:

- 2 -

WIND-projekt Ingenieur- und Projektentwicklungs GmbH,
Seestraße 71 a, 18211 Börgerende

Proz.-Bev.:
Andresen Rechtsanwälte,
Gerhart-Hauptmann-Straße 3, 18055 Rostock

wegen

Immissionsschutzrecht hier: Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes

hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Schwerin am

6. Juli 2020

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Wedemeyer,
den Richter am Verwaltungsgericht Kellner und
die Richterin Ullrich

beschlossen:

Haupt- und Hilfsantrag werden abgelehnt.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen.

Gründe:

I.

Streitig ist die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung einer Klage gegen die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, mit der der Antragsgegner das gemeindliche Einvernehmen der Antragstellerin ersetzt hat.

Die Beigeladene beantragte unter dem 26.09.2017 die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 2 Windenergieanlagen (WEA) in der Gemarkung Santow, Flur 1. Bei den WEA handelt es sich jeweils um den Typ Nordex N 149-4, 50 MW. Die auf dem Flurstück 40/2 vorgesehene WEA 1 hat eine

Nabenhöhe von 125 m und eine Gesamthöhe von 199,6 m. Die auf dem Flurstück 58/3 vorgesehene WEA 2 hat eine Nabenhöhe von 164 m und eine Gesamthöhe von 238,6 m.

Die Standorte der geplanten WEA befinden sich in einem Gebiet, das der Regionale Planungsverband Westmecklenburg (RPWM) im Rahmen des in Aufstellung befindlichen Regionalen Raumentwicklungsprogrammes Westmecklenburg (RREP WM) in Kapitel 6.5 Energie als Windeignungsgebiet 52/18 vorsieht.

Aus den von der Beigeladenen vorgelegten Artenschutzfachbeiträgen des Ingenieurbüros für Umweltplanung Kriedemann vom 26.09.2018, ergänzt vom 12.03.2019 (AFB), ergibt sich, dass sich ein 2015 und 2017 nachgewiesener Kranichbrutplatz in 460 m Entfernung westlich der WEA 1 in einem Waldgebiet befand. Zwischen dem Kranichbrutplatz und der WEA 1 verläuft die Landesstraße L03. 1,2 km südwestlich und 1,1 km südlich der WEA 1 befanden sich 2015 und 2017 nachgewiesene Brutplätze von Rohrweihen. Das Gutachten sah im Hinblick auf Kranich und Rohrweihe keine zu veranlassenden Maßnahmen vor. Insbesondere auf die Ausführungen zur Art Kranich (Bl. 514 der Verwaltungsvorgänge) in dem AFB vom 12.03.2019 wird Bezug genommen.

Mit Schreiben vom 26.10.2018 nahm das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) zu dem Vorhaben Stellung und empfahl, die Genehmigung mit verschiedenen Auflagen, insbesondere im Hinblick auf Lärmschutz, zu versehen. Zu Kranichbrutplätzen äußerte es sich nicht.

Mit Schreiben vom 09.11.2018 nahm der Landkreis Nordwestmecklenburg u.a. als Untere Naturschutzbehörde (UNB) Stellung. Er führte aus, dass aufgrund nachgereichter Unterlagen und bei Berücksichtigung im einzelnen genannter Auflagen insbesondere betreffend Eingriffe in Natur und Landschaft sowie den Rotmilan die Naturschutzgenehmigung erteilt werden könne. Zur Art Kranich äußerte sich die UNB nicht.

Mit Schreiben vom 11.12.2017 und vom 29.11.2018 teilte das Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg (AfRL) dem Antragsgegner mit, dass dem Vorhaben keine Ziele der Raumordnung entgegenstünden. Nach den Angaben des Antragsgegners war zwischenzeitlich die ursprünglich von dem RPWM als Windeignungsgebiet 04/16 vorgesehene Fläche aus der Gebietskulisse gestrichen worden, weil dort ein Weißstorch als geschützte Vogelart vorkommen solle. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass das nicht

der Fall war, soll das Gebiet als Windeignungsgebiet 52/18 im Oktober 2018 in die Teilfortschreibung des RREP WM wieder aufgenommen worden sein.

Mit Schreiben vom 18.06.2018, beim Antragsgegner am 22.06.2018 eingegangen, und erneut, nach weiterem Schriftverkehr mit der Antragstellerin, am 18.12.2018 versagte die Antragstellerin das mit Anschreiben vom 20.04.2018, das bei der Antragstellerin am 26.04.2018 eingegangen war, beantragte gemeindliche Einvernehmen für die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung unter Hinweis auf die Zerstörung des Landschaftsbildes, Störung eines benachbarten Bestattungswaldes, den Widerspruch zum Konzentrationsgebot, eine unbotmäßige Umfassung der Ortslage Grevesmühlen sowie artenschutzrechtliche Belange betreffend Brutreviere der Arten Kranich und Rohrweihe.

Mit Bescheid vom 11.01.2019 genehmigte der Antragsgegner die Errichtung und den Betrieb der beiden WEA nach § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) im vereinfachten Verfahren nach § 19 BImSchG i.V.m. Nr. 1.6.2 des Anhangs zur 4. BImSchV unter Bedingungen und Auflagen und ordnete die sofortige Vollziehung der Genehmigung an. Die Genehmigung ersetzte zugleich das gemeindliche Einvernehmen. In der Begründung setzte sich der Antragsgegner (Ziffer 6 der Begründung) u.a. mit den Gründen, aus denen die Antragstellerin ihr Einvernehmen verweigert hatte, auseinander.

Gegen den Genehmigungsbescheid legte die Antragstellerin am 24.02.2019 Widerspruch ein. Zur Begründung war im Wesentlichen angegeben, dass die raumplanerische Zulässigkeit des Vorhabens nicht gegeben sei. Das Gebiet sei im Zeitpunkt der Antragstellung kein Windeignungsgebiet gewesen, das ursprüngliche Gebiet 04/16 sei aus der Teilfortschreibung des RREP WM gestrichen worden. Das deckungsgleiche Gebiet 52/18 sei nicht abgewogen worden; es sei auf den Planungsstand vom 15.11.2017 abzustellen.

Der Antragsgegner wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 15.07.2019 als unbegründet zurück.

Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass es für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage auf den Zeitpunkt der Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung ankomme, nicht auf die Antragstellung durch die Beigeladene. Am 11.01.2019 sei das Gebiet, in dem die WEA errichtet werden sollen, im Rahmen der Fortschreibung des

RREP WM als Windeignungsgebiet 52/18 ausgewiesen gewesen. Anhaltspunkte dafür, dass es erneut gestrichen werden könnte, gebe es nicht. Unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles sei davon auszugehen, dass sich die Planung – ausgehend vom Eignungsgebiet 04/16, welches mit dem WKA-Eignungsgebiet 52/18 praktisch deckungsgleich sei – bereits so verfestigt habe, dass eine hinreichend sichere Prognose möglich sei, dass das Eignungsgebiet 52/18 Bestandteil des RREP WM werden werde. Dem Vorhaben stünden deshalb raumordnungsrechtliche Maßgaben nicht entgegen.

Die Antragstellerin erhob am 23.08.2019 Klage gegen die Genehmigung (7 A 1488/19). Eine Begründung erfolgte noch nicht.

Am 06.06.2020 hat die Antragstellerin das Gericht um vorläufigen Rechtsschutz ersucht.

Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass sich aus den Verwaltungsakten ergebe, dass der Antragsgegner den Antrag der Beigeladenen auf Erteilung der immisionsschutzrechtlichen Genehmigung mit Bescheid vom 22.02.2018 abgelehnt habe, der Bescheid befinde sich allerdings nicht in den Akten. § 35 BauGB stehe dem Vorhaben entgegen. Das für die WEA vorgesehene Gebiet befinde sich nicht in einem „Altgebiet 2011“ und nicht in einem von der betroffenen Gemeinde in einem Flächennutzungsplan ausgewiesenen Windeignungsraum. Die nunmehrige Einbeziehung des Gebietes nach dem Stand der Teilfortschreibung des RREP WM ohne Abwägung besitze nicht die Qualität einer verfestigten Zielsetzung. Artenschutzrechtliche Bedenken der unteren Naturschutzbehörde in Bezug auf Wanderfalke und Schwarzmilan (Schreiben vom 18.10.2018) seien auch im ergänzten Artenschutzfachbeitrag vom 12.03.2019 nicht ausgeräumt worden. Die Methodik des artenschutzrechtlichen Gutachtens werde durch die untere Naturschutzbehörde in Zweifel gezogen. Die Prüfung der Artenschutzbelange setze eine umfassende und ausreichende Ermittlung und Bestandsaufnahme voraus, die hier nicht erfolgt seien. Es fehle eine Raumnutzungsanalyse. Die Erfassung von Brutplätzen mache die Erfassung von aufgesuchten Nahrungshabitaten und Hauptflugrouten notwendig. Im unmittelbaren Nahbereich der WEA 2 befinde sich nach dem Schreiben des Gutachters vom 12.07.2018 ein Kranichbrutplatz in 300 m Entfernung. Das sog. Helgoländer Papier sehe für Kranichbrutplätze jedoch ein Ausschlussgebiet von 500 m vor, so dass davon auszugehen sei, dass für den Kranich das Tötungsrisiko signifikant erhöht sei. Insgesamt überwiege das öffentliche Interesse an der Wiederherstellung des Suspensiveffektes der Klage.

Die Antragstellerin beantragt,

die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin gegen die Genehmigung nach § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 2 Windkraftanlagen am Standort 23936 Santow vom 11.01.2019 wiederherzustellen;
hilfsweise,
die sofortige Vollziehung aufzuheben.

Der Antragsgegner beantragt,

den Haupt- und den Hilfsantrag abzulehnen.

Zur Begründung trägt er vor, dass alle Träger öffentlicher Belange hinsichtlich der Genehmigung der WEA positive Stellungnahmen abgegeben hätten, die Genehmigung sei rechtmäßig. Ein Ablehnungsbescheid vom 22.02.2018 existiere nicht.

Belange der Raumordnung stünden der Genehmigung nicht entgegen. Das OVG Mecklenburg-Vorpommern (OVG M-V) habe das RREP WM 2011 hinsichtlich der Konzentrationsflächenplanung für Windenergie insgesamt für unwirksam erklärt, weshalb es die Wirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB nicht entfalten könne (Urteil vom 19.05.2015 3 K 44/11 – juris). Auf das Regionale Raumordnungsprogramm Westmecklenburg 1996 (RROP WM) könne nicht abgestellt werden, da es durch die Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg vom 31.08.2011 und die darin für verbindlich erklärten Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung und raumordnerische Festlegungen der Karte im Maßstab 1:100.000 abgelöst worden sei, was das VG Schwerin festgestellt habe (Urteil vom 06.12.2017, 7 A 2567/15 SN). Bei WEA handele es sich grundsätzlich gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB um im Außenbereich privilegierte Vorhaben, wenn keine öffentlich-rechtlichen Belange entgegenstünden. Vorliegend stünden dem Vorhaben öffentlich-rechtliche Belange nicht entgegen. Außerdem sei davon auszugehen, dass der aktuelle Planungsstand der Teilfortschreibung des RREP WM als in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung i.S.d. § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB Anwendung finde. Danach befänden sich die beiden WEA in dem für die Aufstellung von WEA vorgesehenen Windeignungsgebiet 52/18. Der Planungsstand sei aufgrund von Verbandversammlungen und Beschlussfassungen entsprechend der Rechtsprechung des

BVerwG (Urteil vom 71.01.2005, 4 C 5.04; Urteil vom 01.07.2020, 4 C 4.08) hinreichend verfestigt.

Natur- und artenschutzrechtliche Belange stünden der Genehmigung auch nicht entgegen. Die UNB habe, neben Auflagen, die von der Beigeladenen erfüllt worden seien, eine positive Stellungnahme abgegeben. Dem vorgelegten AFB lasse sich zweifelsfrei entnehmen, auf welcher Datengrundlage die artenschutzrechtliche Bewertung vorgenommen worden sei. Tierarten, Untersuchungsräume und Untersuchungszeitfenster seien benannt. Raumnutzungsanalysen seien aus fachlicher Sicht nicht erforderlich. Nach der maßgeblichen artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (AAB-WEA) Teil Vögel des LUNG (2016) könnten Funktionsraumanalysen bestenfalls unvollständig die momentanen Raumnutzungsmuster abbilden, jedoch nur begrenzt und für die Zukunft gar nicht dazu beitragen, die tatsächliche Bedeutung von Flächen einzuschätzen.

Für die Beurteilung der Gefährdung der Vogelart Kranich sei nicht das sog. Helgoländer Papier maßgeblich, das einen Ausschlussbereich von 500 m im Umkreis eines Kranichbrutplatzes fordere. Vielmehr sei als landesrechtliche Regelung, die als Selbstbindung der Genehmigungsbehörde wirke, die AAB WEA Teil Vögel 2016 anzuwenden. Letztere sehe lediglich einen Prüfbereich von 500 m im Umkreis eines Kranichbrutplatzes vor. Der AFB habe eine solche Prüfung vorgenommen und das Vorhaben im Hinblick auf den Kranichbrutplatz für unbedenklich erklärt.

Die Beigeladene beantragt,

den Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage der Antragstellerin vom 23.08.2019 gegen die Genehmigung des Antragsgegners, StALU WM-51b-4591-5712.0.1.62V-74026, und den auf die Aufhebung der sofortigen Vollziehung gerichteten Hilfsantrag zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass raumordnungsrechtliche bzw. bauplanerische Maßgaben dem Vorhaben nicht entgegenstünden. Nachdem das OVG M-V die Rechtswidrigkeit der Windenergie-Festlegungen des RREP 2011 festgestellt habe, habe der Antragsgegner diesen Umstand berücksichtigen müssen und offenkundig rechtswidrige Vorschriften nicht anwenden dürfen. Soweit von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB eine negative Ausschlusswir-

kung durch in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung bewirkt werde, stünden diese dem Vorhaben nicht entgegen, weil es sich im Bereich des zukünftigen Windenergieeignungsgebietes 52/18 befinde. Die Planung für das Gebiet 52/18 habe den verfestigten Status eines in Aufstellung befindlichen Zieles der Raumordnung. Es sei unter der Bezeichnung 04/16 vom 29.02.2016 bis 30.05.2016 die Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt worden und es sei eine Abwägungsdokumentation erstellt worden. Der Planungsverband sei in der 56. Verbandsversammlung am 10.05.2017 selbst von einem verfestigten Planungsstand ausgegangen. Die behauptete Streichung des Windenergiegebietes 04/16 aus der Planung für Eignungsgebiete beruhe auf einem Beschluss der Vorstandssitzung des Regionalen Planungsverband MV vom 26.06.2018, der nicht zur Umsetzung gelangt sei. Der Planungsverband selbst habe das nicht durch eine Verbandsversammlung beschlossen.

Öffentliche Belange, die im Rahmen der Einvernehmenserteilung gem. § 36 BauGB relevant sein könnten, seien nicht ersichtlich. Der AFB sei methodisch rechtsfehlerfrei, soweit die UNB gegenüber dem ersten AFB Auflagen gemacht habe, seien diese von dem Fachgutachter erfüllt worden. Die angewandte Methodik sei im Ergebnis nicht beanstandet worden. Wanderfalke und Schwarzmilan kämen in dem hier betroffenen Gebiet nicht vor, weshalb auch keine weiteren Untersuchungen und Bewertungen vorzunehmen gewesen seien. Raumnutzungsanalysen könnten nicht „ins Blaue hinein“ vorgenommen werden, sondern erst, wenn ein untersuchungswürdiges Konfliktpotenzial erkennbar sei, was vorliegend nicht der Fall sei. Soweit sich ein Kranichbrutplatz 460 m entfernt von der WKA 1 befinde, habe der Antragsgegner von seiner naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative Gebrauch gemacht und sei aus fachlichen Gründen zu der Überzeugung gelangt, dass eine WEA im Abstand von 460 m keine erhebliche Störung und keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos bewirke. Dies stehe im Einklang mit den AAB WEA Teil Vögel des LUNG, welche abweichend von dem Helgoländer Papier keine Ausschlussbereiche vorsehe und welchen auch das OVG M-V (Urteile vom 15.11.2016, 3 L 144/11 und vom 13.09.2017, 3 L 145/14) Vorrang vor dem Helgoländer Papier einräume. Die Entscheidung sei naturschutzfachlich vertretbar und müsse sich nicht an jedweder wissenschaftlichen Meinung messen lassen. Dass möglicherweise auch andere Auffassungen vertretbar seien, mache die Entscheidung nicht unrichtig.

Soweit die Antragstellerin behaupte, in 300 m Entfernung nördlich von der WEA 2 befinde sich ein weiterer Kranichbrutplatz, stimme das nicht. Die Annahme gehe auf ältere Kartie-

rungen der Antragstellerin zurück, nach neueren Kartierungen existiere dort kein Kranichbrutplatz mehr. An dieser Stelle, bzw. direkt daneben in östlicher Richtung, befinde sich ein Offroad-Park für Geländefahrzeuge, von dem für den Kranich erhebliche Störungen ausgehen würden.

Dem Gericht lagen 3 Ordner Verwaltungsvorgänge vor, auf die, wie auch auf die gewechselten Schriftsätze, Bezug genommen wird.

II.

1. Der Antrag, die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin gegen die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 2 Windenergieanlagen am Standort 23936 Santow vom 11.01.2019 wiederherzustellen (Hauptantrag), ist zulässig.

a) Die Antragstellerin ist i.S.d. § 42 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) antragsbefugt. Sie kann geltend machen, durch die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens in ihrer Planungshoheit betroffen zu sein. Die Einholung des gemeindlichen Einvernehmens ist nach § 36 Abs. 1 Satz 2 BauGB auch dann erforderlich, wenn, wie hier, in anderen Verfahren über die Zulässigkeit von Vorhaben nach §§ 31,34 oder 35 BauGB entschieden wird. Zu den anderen Verfahren gehören u.a. immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Dabei kann die Gemeinde ihr Einvernehmen nur aus den sich aus den §§ 31,34 oder 35 BauGB ergebenden Gründen versagen (§ 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Das Einvernehmenserfordernis dient dem Schutz der kommunalen Planungshoheit, die den Gemeinden das Recht gibt, ihre städtebauliche Entwicklung im gesetzlichen Rahmen eigenverantwortlich zu gestalten und zu planen. Der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und damit der Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens kann u.a. ein in Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung entgegenstehen, das als sonstiges Erfordernis der Raumordnung einem nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegiertem Vorhaben als unbenannter öffentlicher Belang gem. § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB entgegenstehen kann. Im Streitfall beruft sich die Antragstellerin darauf, dass sich die Fläche, auf der die beiden WEA errichtet werden sollen, in einem Bereich befinde, der in der am 20.03.2013 vom RPWM beschlossenen Teilfortschreibung des Regionalplanes nicht als Vorrangfläche für WEA, sondern als Ausschlusszone gekennzeichnet gewesen sei, weshalb mit dem Genehmigungsbescheid gegen Ziele der Raumordnung verstoßen werde. Eine Ver-

letzung derartiger öffentlich-rechtlicher Belange der Raumordnung kann die Antragstellerin geltend machen.

b) Der Genehmigung können auch Belange nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB, nämlich Belange des Artenschutzes und damit des Naturschutzes entgegenstehen. Die WEA 1 unterschreitet den nach den Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten der Länderarbeitsgemeinschaften der Vogelschutzwarten (LAG VSW; sog. „Helgoländer Papier“) vom 15.04.2015 vorgesehenen Mindestabstand von 500 m zu einem Kranichbrutplatz und befindet sich im 500 m Prüfbereich, den der AAB WEA Teil Vögel für Kranichbrutplätze vorsieht.

2. Der Hauptantrag ist unbegründet.

a) Nach § 80 Abs. 5 VwGO hat das Verwaltungsgericht eine Abwägung der widerstrebenden Interessen vorzunehmen, d.h. eine Abwägung zwischen Aufschubinteressen des Antragstellers und den Vollzugsinteressen des Antragsgegners bzw. der Beigeladenen vorzunehmen. Das Gewicht der gegenläufigen Interessen des Genehmigenden und des Adressaten einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung einerseits und der Gemeinde andererseits bemisst sich nach den – grundsätzlich – summarisch zu prüfenden Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs in der Hauptsache, wenn sich diese überschauen lassen, und – vor allem, wenn die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs offen erscheinen – nach den voraussichtlichen Folgen des Suspensiveffekts einerseits und der sofortigen Vollziehung andererseits. Danach erweist sich das Aussetzungsinteresse des Antragstellers umso gewichtiger, je mehr der Hauptsacherechtsbehelf Erfolg verspricht. Umgekehrt hat das Vollziehungsinteresse umso mehr Gewicht, je geringer dessen Erfolgsaussichten sind (vgl. OVG M-V, Beschluss vom 04.09.2007 – 1 M 18/07-, juris).

Daran gemessen fällt die Interessenabwägung hinsichtlich beider WEA zu Lasten der Antragstellerin aus. Nach der vom Gericht vorzunehmenden summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage spricht viel dafür, dass der angefochtene Genehmigungsbescheid mit überwiegender Wahrscheinlichkeit insgesamt rechtmäßig sein dürfte.

b) Rechtsgrundlage für die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens ist § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB i.V.m. § 71 Abs. 1 Satz 1 und 2 Landesbauordnung Mecklenburg-

Vorpommern (LBauO M-V) und § 13 BImSchG. Aufgrund der Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG gelten diese Regelungen auch im Fall der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungserteilung nach § 4 BImSchG.

c) Öffentliche Belange dürften dem nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im Außenbereich grundsätzlich privilegierten Vorhaben der Errichtung der WEA 1 und 2 nicht entgegenstehen.

c1) Dass das Vorhaben den Darstellungen eines Flächennutzungsplanes der Antragstellerin widerspricht (vgl. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB), insbesondere in einem Gebiet vorgesehen ist, das durch einen Flächennutzungsplan der Antragstellerin als Ausschlussgebiet für die Errichtung von WEA gekennzeichnet ist, ist weder ersichtlich noch von einem Beteiligten behauptet worden.

c2) Dem Vorhaben dürften Ziele der Raumordnung nicht entgegenstehen. Nach § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB dürfen raumbedeutsame Vorhaben den Zielen der Raumordnung nicht widersprechen; öffentliche Belange stehen raumbedeutsamen Vorhaben nach Absatz 1 nicht entgegen, soweit die Belange bei der Darstellung dieser Vorhaben als Ziele der Raumordnung abgewogen worden sind. Nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB stehen öffentliche Belange einem Vorhaben nach Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB in der Regel auch dann entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist.

c2.1) Mit dem Inkrafttreten der Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM-LVO M-V) vom 31.08.2011 wurden zur Sicherung einer räumlich geordneten Entwicklung Eignungsgebiete für Windenergieanlagen ausgewiesen. Die Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen und der Ersatz sowie die Erneuerung bestehender Anlagen sollten ausschließlich innerhalb der Eignungsgebiete Windenergieanlagen zulässig sein (Kapitel 6.5 Energie, Abs. 2 RREP WM-LVO M-V). Sinn und Zweck dieser Regelung war es, durch positive Standortzuweisungen für privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (Windenergienutzung) an mehreren Stellen im Plangebiet des Raumordnungsplanes den übrigen Planungsraum von WEA freihalten zu können. Eine solche Ausschlusswirkung setzt allerdings voraus, dass der betreffende Plan wirksam ist (BVerwG, Urteil vom 20.05.2010, 4 C 7/09, juris). Für die im Streitfall bei Santow für die Errichtung der streitgegenständlichen WEA vorgesehen Flächen war in dem RREP WM 2011 kein Eignungsgebiet vorgesehen. Danach lag

zwar eigentlich der Ausschlussgrund des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB vor, wonach öffentliche Belange einem Vorhaben in der Regel entgegenstehen, soweit hierfür als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist, nämlich in den ausdrücklich als Windeignungsgebieten vorgesehenen Flächen. Allerdings hat das OVG M-V im Urteil vom 15.11.2016 (3 L 144/11, juris) im Anschluss an die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.08.2015 (4 CN 7/14, juris) festgestellt, dass das RREP WM 2011 hinsichtlich der Konzentrationsflächenplanung für Windenergie insgesamt unwirksam sei und dass es die Wirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB nicht entfalten könne. Das Gericht schließt sich dem an. Insoweit gab es im Zeitpunkt des für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage maßgeblichen Zeitpunktes der Genehmigungserteilung (OVG Münster, Urteil vom 28.11.2007, 8 A 2325/06, juris; OVG M-V, Urteil vom 10.04.2018, 3 LB 133/08, juris; VG Greifswald, Beschluss vom 05.02.2020, 5 B 330/19 HGW, juris) am 11.01.2019 kein wirksames RREP WM, das der Errichtung von WEA in Santow als öffentlicher Belang i.S. einer Ausschlussfläche für WEA entgegenstehen könnte, weil WEA an anderer Stelle vorgesehen waren. Auf die Vorgängerregelung, das Regionale Raumordnungsprogramm Westmecklenburg 1996 kann auch nicht abgestellt werden, da dieses seit dem Inkrafttreten des RREP WM 2011, das, soweit es nicht für unwirksam erklärt wurde, weiterhin Rechtskraft entfaltet, nicht mehr galt (Urteil des VG Schwerin vom 06.12.2017, 7 A 2567/15 SN, juris).

c2.2) Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann auch ein in Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung zur Ausschlusswirkung gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB führen, das als sonstiges Erfordernis der Raumordnung i.S.d. § 3 Nr. 4 Raumordnungsgesetz (ROG) einem nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegierten Vorhaben als unbenannter öffentlicher Belang gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB entgegenstehen kann (BVerwG, Urteil vom 01.10.2010, 4 C 4/08, juris). Im Streitfall schreibt der RPWM den RREP WM fort. Das für die Errichtung der WEA vorgesehene Gebiet wurde 2016 von dem RPWM unter Nummer 04/16 als Windenergieeignungsgebiet in die Teilfortschreibung des RREP WM aufgenommen, 2018 wurde es mit der Nummer 52/18 neu aufgenommen oder bestätigt, hier ist der Sachverhalt unklar. Jedenfalls befanden sich die für die Errichtung der WEA vorgesehenen Flächen zum maßgeblichen Genehmigungszeitpunkt, dem 11.01.2019, innerhalb des geplanten Windeignungsgebietes 52/18. Insoweit kann dahinstehen, ob es sich bei dem geplanten Windeignungsgebiet 52/18 um ein in Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung handelte, dem die Qualität eines öffentlichen Belangs i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB zukam, weil es inhaltlich hinreichend kon-

kreterisiert und zu erwarten war, dass es sich zu einer verbindlichen, den Wirksamkeitsanforderungen genügenden Zielfestlegung i.S.d. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verfestigt (vgl. BVerwG, Urteil vom 27.01.2005, 4 C 5.04, juris). Hätte das Windeignungsgebiet 52/18 diesen Verfestigungsstand der Planung erreicht, stünden dem Vorhaben keine öffentlichen Belange entgegen, weil die vorgesehene Fläche in einem für die Errichtung von WEA vorgesehenen Konzentrationsraum lag. Wäre die Planung noch nicht entsprechend verfestigt, handelte es sich um ein nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im Außenbereich privilegiertes Vorhaben, dem unter raumordnungsrechtlichen Gesichtspunkten auch kein öffentlicher Belang entgegenstand. Eine verfestigte Planung, die vorsah, dass an dieser Stelle keine WEA errichtet werden sollten, gab es nicht.

c3) Dem Vorhaben dürften artenschutzrechtliche Belange auch nicht entgegenstehen. Nach § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange insbesondere vor, wenn das Vorhaben (u.a.) Belange des Naturschutzes und damit auch des Artenschutzes beeinträchtigt. Danach müssen die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) beachtet werden, was vorliegend der Fall ist..

c3.1) Das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern (OVG M-V) hat zu den Modalitäten der Beachtung artenschutzrechtlicher Verbote, insbesondere zum Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG folgende Maßgaben aufgestellt (OVG M-V, Urteil vom 13.09.2017, 3 L 145/14, juris):

„Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Zu den im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 v. 3.3.1997, S. 1) aufgeführte Tierarten gehört auch der Große Abendsegler (...).“

Im Streitfall gehört zu diesen Arten insbesondere auch der Kranich, und somit zu den nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 a) BNatSchG besonders geschützten Arten. Das OVG führt dann weiter aus:

„Der individuenbezogene Tötungstatbestand ist nicht nur bei einer gezielten Tötung, sondern auch dann erfüllt, wenn sich die Tötung als unausweichliche Konsequenz eines im Übrigen rechtmäßigen Verwaltungshandelns erweist. Dass einzelne Exemplare besonders geschützter Arten durch Kollisionen mit Windkraftanlagen bzw. deren Rotorblättern zu Schaden kommen können, ist allerdings bei lebensnaher Betrachtung nie völlig auszuschließen und daher als unvermeidlich hinzunehmen. Soll das Tötungs- und Verletzungsverbot nicht zu einem unverhältnismäßigen Planungshindernis werden, ist daher zu fordern, dass sich das Risiko des Erfolgeintritts in signifikanter Weise erhöht (vgl. BVerwG, Ur. v. 12.3.2008 - 9 A 3.06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 219; Ur. v. 9.7.2008 - 9 A 14.07 -, BVerwGE 131, 274 Rn. 91; Ur. v. 8.1.2014 - 9 A 4.13 -, BVerwGE 149, 31

Rn. 98 f.). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos gegeben ist, steht der Genehmigungsbehörde eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative zu, weil die behördliche Beurteilung sich auf außerrechtliche Fragestellungen richtet, für die weithin allgemein anerkannte fachwissenschaftliche Maßstäbe und standardisierte Erfassungsmethoden fehlen. Wenn und solange die ökologische Wissenschaft sich insoweit nicht als eindeutiger Erkenntnisgeber erweist, fehlt es den Gerichten an der auf besserer Erkenntnis beruhenden Befugnis, eine naturschutzfachliche Einschätzung der sachverständig beratenden Zulassungsbehörde als "falsch" und "nicht rechtens" zu beanstanden (BVerwG, Urt. v. 9.7.2008 - 9 A 14.07 -, BVerwGE 131, 274 Rn. 65; Urt. v. 27.6.2013 - 4 C 1.12 -, BVerwGE 147, 118 Rn. 14; Urt. v. 21.11.2013 - 7 C 40.11 -, NVwZ 2014, 524 Rn. 14.).

Die Genehmigungsbehörde ist regelmäßig gehalten, bereits vorhandene Erkenntnisse und Literatur zum Plangebiet und den dort nachgewiesenen oder möglicherweise vorkommenden Arten, zu ihren artspezifischen Verhaltensweisen und den für sie typischen Habitatstrukturen auszuwerten. Solche Erkenntnisse können sich stets unter Berücksichtigung ihrer Validität und der Art ihres Zustandekommens ergeben aus vorhandenen Katastern, Registern und Datenbanken öffentlicher Stellen, in denen über größere Zeiträume hinweg Erkenntnisse zusammengetragen werden, aus Abfragen bei den Fachbehörden und bei Stellen des ehrenamtlichen Naturschutzes, durch Auswertung von gutachtlichen Stellungnahmen aus Anlass anderer Planvorhaben oder aus Forschungsprojekten, schließlich aus der naturschutzfachlichen Literatur im Allgemeinen. Erst durch eine aus beiden Quellen (Bestandserfassung vor Ort; Auswertung vorhandener Erkenntnisse und Literatur) gewonnene und sich wechselseitig ergänzende Gesamtschau wird sich die Behörde regelmäßig die erforderliche hinreichende Erkenntnisgrundlage verschaffen können. Lassen allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen, Habitatsprüchen und dafür erforderlichen Vegetationsstrukturen sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein bestimmter Arten zu, ist es nicht zu beanstanden, wenn die Behörde, gestützt auf naturschutzfachlichen Sachverstand, daraus Schlussfolgerungen auf das Vorkommen und den Verbreitungsgrad bestimmter Arten zieht. Diese bedürfen, ebenso wie sonstige Analogieschlüsse, der plausiblen, naturschutzfachlich begründeten Darlegung. Ebenso ist es zulässig, mit Prognosewahrscheinlichkeiten und Schätzungen zu arbeiten. Lassen sich gewisse Unsicherheiten aufgrund verbleibender Erkenntnislücken nicht ausschließen, darf die Planfeststellungsbehörde auch "worst-case-Betrachtungen" anstellen, also im Zweifelsfall mit negativen Wahrunterstellungen arbeiten, sofern sie konkret und geeignet sind, den Sachverhalt angemessen zu erfassen (BVerwG, U. v. 09.07.2008 - 9 A 14/07 - BVerwGE 131, 274). Dabei kann die Behörde sich auch auf gutachtliche Stellungnahmen stützen, die der Vorhabenträger beigebracht hat."

Dem schließt sich die beschließende Kammer mit der Einschränkung der sich aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 23.10.2018, 1 BvR 2523/13 und 1 BvR 595/14, BVerfGE 149/407 ergebenden Ausführungen zur Einschätzungsprärogative der Genehmigungsbehörde an, wonach es dem erkennenden Gericht mangels besserer Erkenntnisse der ökologischen Wissenschaft und Praxis erlaubt sei, seiner Entscheidung insoweit die Einschätzung der Behörde zu der fachlichen Frage zugrunde zu legen, wenn diese auch aus gerichtlicher Sicht plausibel ist.

c3.2) Auch vorliegend ist der Antragsgegner dem AFB gefolgt. Er hat sich den von der Beigeladenen beigebrachten AFB des Ingenieur-Büros für Umweltplanung Kriedemann unter Beteiligung der UNB und des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie, die im Ergebnis keine Bedenken insbesondere hinsichtlich der Art Kranich geäußert ha-

ben, zu eigen gemacht. Der AFB erscheint plausibel und dürfte im Ergebnis nicht zu beanstanden sein.

In 460 m Entfernung, südwestlich vom Standort der WEA 1 befindet sich ein 2015 und 2017 nachgewiesener Kranichbrutplatz. Nordöstlich der WEA 2 befinden sich Kranichbrutplätze in 850 m und 1650 m Entfernung. Ein auf einer undatierten älteren Karte der Antragstellerin verzeichneter Brutplatz mit einem Abstand von 300 m nördlich zum Standort der geplanten WEA 2 existiert nach Untersuchungen des Gutachters tatsächlich nicht mehr. Dafür spricht, dass sich nach den unwidersprochen gebliebenen Angaben der Beigeladenen direkt östlich in unmittelbarer Nähe des früheren Brutplatzes ein Offroad-Park für Geländefahrzeuge befindet, von dem vergrämende Störwirkungen ausgehen dürften. Die danach anzunehmenden Umstände, d.h. die Existenz von 3 relevanten Kranichbrutplätzen im Umfeld der geplanten WEA, hat der Gutachter im Hinblick auf das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, die Störungstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG und die Schädigungstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 5 BNatSchG bewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Art Kranich keiner der vorgenannten Tatbestände erfüllt sei.

c3.2a) Das Tötungsverbot werde nicht verletzt. Das Kollisionsrisiko sei gering, weil die Nahrungssuche des Kranichs nur zu Fuß erfolge und die Altvögel während der achtwöchigen Jungenaufzucht bis zum Flüggewerden nur selten flögen. Beim Wechsel der Nahrungsflächen würden im Nahbereich Windfelder der WEA zwar durchfliegen, meist aber in niedriger Höhe von 20 – 60 m. Deutschlandweit seien lediglich 19 Schlagopfer in der seit 1989 geführten Schlagopferfunddatei dokumentiert, davon 3 in Mecklenburg-Vorpommern. Demgemäß könne von einer Erhöhung des Kollisionsrisikos für die Art Kranich nicht ausgegangen werden. Diese Erkenntnis entspricht der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen Teil Vögel (Stand 01.08.2016) des Landesamtes für Natur und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) (AAB WEA), wonach das Tötungsverbot wegen Kollisionsgefahren „nicht relevant“ sei und es entspricht der Einschätzung der Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten der Länderarbeitsgemeinschaften der Vogelschutzwarten (LAG VsW vom 15.04.2015, sog. „Helgoländer Papier“, wonach, unter Berücksichtigung der Feststellung, dass Kranichbrutplätze in 200 m Entfernung von WEA vorkämen, das Kollisionsrisiko bei der derzeitigen Bestandsgröße als gering einzuschätzen sei. Hinzuzufügen ist, dass die Kranichpopulation in der Bundesrepublik Deutschland im Trend deutlich zunimmt (AAB

WEA Vögel). Danach sieht die Kammer keinen Ansatz, dass die Errichtung und der Betrieb der beiden WEA das Tötungsrisiko für Kraniche signifikant erhöhen würde.

c3.2.b) Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, insbesondere während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten, lägen nicht vor. Für deren Beurteilung orientiert sich die Rechtsprechung an Abstandsempfehlungen, insbesondere an die AAB WEA Vögel des LUNG oder dem Helgoländer Papier. Das Helgoländer Papier sieht für die Art Kranich einen Mindestabstand einer WEA von 500 m zu Brutplätzen im Sinne eines Ausschlusskriteriums vor. Die AAB WEA Vögel sehen lediglich einen Prüfbereich im Umfeld von 500 m von einem Brutplatz vor. Der Gutachter hält Störungsverbote für nicht relevant. Er hält unter Heranziehung älterer Literatur, die Abstände von 150 m, 200 m bzw., bei Anlagenhöhen von über 100 m, 400 m empfehlen, einen Abstand von 300 m zwischen WEA und Nistplatz für ausreichend, um erhebliche Störungen zu vermeiden. Begründet wird das damit, dass zwischen der geplanten WEA 1 und dem 460 m entfernten Brutplatz die L03 verläuft, "weswegen durch den Bau von keinem erhöhten Störpotential ausgegangen werden könne". Aufgrund der großen Abstände zu den WEA-Standorten seien betriebsbedingte Störungen auszuschließen und wirkten sich nicht auf den Erhaltungszustand der lokalen Population aus. Mit den Abstandsempfehlungen des „Helgoländer Papiers“ hat sich der Gutachter nicht auseinandergesetzt.

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Die Art Kranich gehört zu den „streng geschützten Arten“. Sie ist gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (*Grus grus*) aufgeführt. Eine erhebliche Störung im vorgenannten Sinn liegt im Streitfall jedoch nicht vor. Die nordöstlich von der WEA 2 in 850 m und 1650 m entfernt befindlichen Brutplätze sind davon allein wegen der großen Abstände offensichtlich nicht betroffen. Der Verbotstatbestand trifft aber auch nicht auf den 460 m westlich von der geplanten WEA 1 gelegenen Brutplatz zu. Wissenschaftlich dürfte unstrittig sein, dass Kraniche gegenüber WEA störempfindlich sind. Nach den AAB WEA Vögel werden zwar zunehmend windparknahe Bruten dokumentiert, die Brutdichte sei dort aber um 40 % und der Bruterfolg um 30 % geringer als auf Vergleichsflächen ohne WEA. „Erheblich“ ist eine Störung nach der Legaldefinition aber nur dann, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Die Bestimmung weist damit

nicht einen individuen-, sondern einen populationsbezogenen Ansatz auf (vgl. Heugel in Lütkes/Ewer, BNatSchG, § 44 Tz. 12). Es kommt auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art und nicht auf individuelle Exemplare einer Art an. Unter Population ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG eine biologisch oder geografisch abgegrenzte Zahl von Individuen einer Art zu verstehen. Nach der Gesetzesbegründung umfasst eine lokale Population diejenigen (Teil-) Habitate und Aktivitätsbereiche der Individuen einer Art, die in einem für die Lebensraumsprüche der Art ausreichenden räumlich-funktionalen Zusammenhang stehen (BT-Drs. 16/5100, S. 21). Auf den Streitfall bezogen kann das von der WEA 1 auf den 460 m westlich entfernt gelegenen einzelnen Brutplatz möglicherweise ausgehende Störpotenzial nicht erheblich i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sein, weil von der möglichen Störung eines einzelnen Brutplatzes der Art Kranich im vorliegenden Fall keine Gefährdung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ausgehen kann. Nach der AAB WEA Vögel existierten 2015 allein in Mecklenburg-Vorpommern 4.250 Brutvierpaare, der Trend zur Zunahme des Bestandes war erheblich (> 50 %). Zusammen mit Brandenburg bildet Mecklenburg-Vorpommern die Keimzelle für die Ausbreitung der Art nach Westen (AAB WEA Vögel). Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Art Kranich liegt danach insoweit nicht vor, weil sich infolge der (möglichen) Störung eines einzelnen Brutplatzes durch die Errichtung oder den späteren Betrieb einer WEA die Größe oder der Fortpflanzungserfolg der lokalen Kranichpopulation allenfalls unerheblich oder nur vorübergehend verringern würde.

c3.2c) Der Gutachter hat schließlich den Schädigungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 5 BNatSchG unter Hinweis auf die Wahrung der Funktionalität (des Brutplatzes) im räumlichen Zusammenhang verneint. Nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Die Vorschrift ist individuen- und nicht populationsbezogen. Wie oben dargelegt, können windparknahe Kranichbruten zu einer tendenziell niedrigeren Brutdichte und eines niedrigeren Bruterfolgs führen als auf Vergleichsflächen ohne WEA (AAB WEA Vögel). Der Gutachter hat dazu ausgeführt, dass die Funktionalität des Brutplatzes im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibe, nachdem er zuvor zum Störungstatbestand festgestellt hatte, dass der Bau und der Betrieb der WEA zu keiner erheblichen Störung des Kranichs während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führe. Das ist bei summarischer Betrachtung im Ergebnis nicht zu beanstanden.

Durch den Bau und den Betrieb der beiden WEA wird unmittelbar keiner der kartierten Kranichbrutplätze „aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört“. Selbst wenn es durch die Errichtung oder den Betrieb der WEA 1 zu (möglichen) Störungen der 460 m entfernt gelegenen Brutstätte, etwa durch Lärm, in Gestalt von einer niedrigeren Reproduktionsrate kommen sollte, läge darin noch keine substantielle Beschädigung oder Zerstörung i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG der Fortpflanzungsstätte, sondern eine Einwirkung auf die Befindlichkeit der Vögel.

c.3.2c.aa) Entnahme aus der Natur liegt vor, wenn die betreffende Fortpflanzungsstätte von ihrem Standort entfernt wird und damit ihre Funktion im Naturhaushalt verliert (Heugel a.a.O. Tz. 18). Durch die Errichtung und den Betrieb der WEA 1 wird der in Rede stehende Brutplatz nicht von seinem Standort entfernt. (Zur Entnahme durch mittelbare Beeinträchtigung siehe unten.)

c.3.2c.bb) Eine Zerstörung, die bei einem vollständigen Verlust der ökologischen Funktionalität der Fortpflanzungsstätte gegeben wäre (Heugel, a.a.O.), erfolgt durch Errichtung und Betrieb der WEA ebenfalls nicht.

c3.2c.cc) Unter Beschädigung ist jede Einwirkung auf eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte zu verstehen, die zu einer Verminderung des Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten führt. Hierzu können auch graduelle und indirekte Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionalität der Lebensstätte zählen (Heugel a.a.O., Tz. 18). Oben wurde dargelegt, dass windparknahe Kranichbruten zu einem tendenziell niedrigeren Bruterfolg führen als auf Vergleichsflächen ohne WEA (AAB WEA Vögel). Das „Helgoländer Papier“ schließt daraus auf einen Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von Windparks als Störpotential, das zu Brutverlusten oder erhöhter Prädation von Gelegen führen könne. Wenn das Störpotential von WEA zu Brutverlusten führen kann, könnte es nahe liegen, Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionalität der Fortpflanzungsstätte zu bejahen. Die AAB WEA Vögel quantifizieren den WEA-bedingten Brutverlust windparknaher Brutplätze auf 30 %, was in die Empfehlung mündet, in Übereinstimmung mit dem Helgoländer Papier, zur Vermeidung des Schädigungsverbotes WEA nicht in einem Umkreis von 500 m um einen Brutplatz herum zu errichten. In Literatur und Rechtsprechung ist in diesem Zusammenhang streitig geworden, ob Einwirkungen, die nicht die Substanz der Fortpflanzungsstätte verändern, wie etwa Lärm, was vorliegend im Falle einer 460 m von einem Brutplatz entfernt errichteter WEA die maßgebliche Störungsquelle sein dürfte, überhaupt eine Beschädigung der Lebensstätte darstellen können oder vielmehr nur eine

Störung der Tiere i.S.d. § 44 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG (so Heugel a.a.O. Tz. 18; Lau in Frenz/Müggenburg, BNatSchG, § 44 Tz. 18). Die Gegenmeinung sieht in jeder Verschlechterung der ökologischen Qualität einer Fortpflanzungsstätte unabhängig davon, ob sie auf einer substanzverletzenden Einwirkung, auf der Zuführung von Schadstoffen oder Nährstoffen, einer Änderung des Grundwasserregimes oder einer verlärmungsbedingten Veränderung der Umgebungsbeziehungen beruht, den Beschädigungstatbestand als erfüllt an. Es mache keinen Unterschied, ob ein Nest z.B. im Zuge einer Baumaßnahme vollständig vernichtet werde oder durch Verkehrslärm stark in Mitleidenschaft gezogen werde. In beiden Fällen sei die Fortpflanzungsstätte für die lärmsensible Art nicht mehr nutzbar. Außerdem sei der Beschädigungstatbestand richtlinienkonform auszulegen. Art. 12 Abs. 1 lit. d FFH-RL und Art. 5 lit. b VRL untersagten bei einer ihren Regelungszweck würdigenden Interpretation jede Verschlechterung der Lebensstätten. Dafür aber genüge, wenn deren ökologische Qualität eine Minderung erfahre, während es auf Verletzungen der Substanz nicht ankomme (Gellermann in Landmann/Rohmer, § 44 BNatSchG Tz. 21).

Demgegenüber hat das OVG Lüneburg im Urteil vom 01.12.2015, 4 LC 156/14, juris, überzeugend ausgeführt:

„§ 44 Abs. 1 BNatSchG differenziert zwischen der erheblichen Störung wildlebender Tiere der strenggeschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, die § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verbietet, und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten, die nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG unzulässig ist. Demnach ist nach der gesetzlichen Systematik die erhebliche Störung der in § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführten wildlebenden Tiere von der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung der in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG bezeichneten Fortpflanzungs- und Ruhestätten abzugrenzen. Diese Abgrenzung ist schon nach dem Wortlaut der Norm, aber auch nach deren Sinn und Zweck danach vorzunehmen, worauf die jeweilige Maßnahme unmittelbar einwirkt. Während der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG eine direkte Einwirkung in der Gestalt einer erheblichen Störung auf die Tiere selbst voraussetzt, verlangt der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eine solche Einwirkung auf deren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. Da diese Lebensstätten gegen eine Zerstörung, Beschädigung und Entnahme aus der Natur geschützt sind, ist eine körperliche Einwirkung auf die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, die deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigt, erforderlich (vgl. Louis, NuR 2009, 91,94; Schütte/Gerbig in Schlacke, GK-BNatSchG, § 44 Rn. 22; Möller, Naturschutzrecht, Bd. IV, Stand: 2013, S. 704 f.; OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 14.10.2014, 8 C 10233/14, Nur 2015,188; so auch Lau in Frenz/Müggenburg, BNatSchG § 44 Rn. 18 in Bezug auf die Tatbestände der Beschädigung und Zerstörung). Ob eine Beschädigung dabei eine nicht unerhebliche Verletzung der Substanz der Lebensstätte voraussetzt (so Louis, NuR 2009, 91,94) kann hier dahinstehen. Erforderlich ist jedenfalls, dass das geschützte Objekt, nämlich die Fortpflanzungs- oder Ruhestätte, selbst unmittelbar betroffen ist (Louis, NuR 2009, 91,94). Mittelbare Beeinträchtigungen, beispielsweise durch Lärm, der auf die Tiere einwirkt und dazu führt, dass diese ihre Lebensstätte verlassen, genügen

hingegen nicht (Louis, NuR 2009, 91,94; Schütte/Gerbig in Schlacke, GK-BNatSchG, § 44 Rn. 22; Lau in Frenz/Müggenborg, BNatSchG § 44 Rn. 18; OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 14.,10.2014, 8 C 10233/14, NuR 2015,188).

Allerdings kann eine Lebensstätte durch Lärm mittelbar betroffen sein, weil diese ihre Funktion verlieren kann, wenn durch Lärm gestörte Tiere sie verlassen und dauerhaft meiden. Darin liegt aber schon deshalb keine Beschädigung einer Lebensstätte im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, weil in einem solchen Fall keine unmittelbare Einwirkung auf die Lebensstätte selbst, sondern eine unmittelbare Einwirkung auf die Tiere erfolgt, die gesetzessystematisch dem Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zugeordnet ist. Das Verlassen der Lebensstätte und deren Funktionsverlust wegen Lärms ist nämlich ausschließlich auf die Einwirkungen des Lärms auf den psychischen Zustand der Tiere und damit auf deren Störung zurückzuführen, während die Lebensstätte in ihrer materiellen Beschaffenheit unberührt bleibt (Louis, NuR 2009, 91,94; Schütte/Gerbig in Schlacke, GK-BNatSchG, § 44 Rn. 22; Lau in Frenz/Müggenborg, BNatSchG § 44 Rn. 18; Möller, Naturschutzrecht, Bd. IV, Stand: 2013, S. 704 f.; OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 14.,10.2014, 8 C 10233/14, NuR 2015,188) a.A. Gellermann in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Kommentar, Bd. II, § 44 BNatSchG Rn. 20).

Abgesehen davon hätte die (...) Auffassung, dass Einwirkungen auf den psychischen Zustand der Tiere durch Verlärmungsmaßnahmen eine Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG darstellen, oftmals - so auch im vorliegenden Fall - zur Folge, dass die Erheblichkeitsschwelle des Störungstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG unterlaufen würde. Störungen der Tiere sind nach dieser Vorschrift nur verboten, wenn sie erheblich sind. Dies setzt nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 BNatSchG voraus, dass sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Diese Schwelle würde missachtet, wenn man Verlärmungsmaßnahmen, die auf die Tiere selbst einwirken, aber keine erheblichen Störungen der Tiere im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG darstellen, als Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ansehen würde.

Daher steht die gesetzliche Systematik der von der Vorinstanz vertretenen Auffassung entscheidend entgegen. Außerdem legt auch der Begriff der Beschädigung in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG die Notwendigkeit einer körperlichen Einwirkung auf die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, die deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigt, nahe.

Gegenteilige Anhaltspunkte ergeben sich auch nicht aus den Gesetzesmaterialien. In der Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zum Ersten Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 25. April 2007 (BT-Drs 16/100) heißt es lediglich, dass mit der Neufassung der Verbotstatbestände in § 42 Abs. 1 BNatSchG, der inhaltlich § 44 Abs. 1 BNatSchG in der jetzt geltenden Fassung entspricht, und der Aufhebung des sichergestellt wird, dass in Übereinstimmung mit Art. 12 Abs. 1 lit. d der FFH-Richtlinie jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von im Anhang IV a der Richtlinie genannten Tierarten verboten sind (S. 5), und dass in § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG der bisher vorgesehene Schutz bestimmter Lebensstätten aus dem Individuenschutz herausgelöst und tatbestandlich eigenständig gefasst wird, wobei die nunmehr gewählten Begriffe Fortpflanzungs- und Ruhestätten dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 lit. d der FFH-Richtlinie entsprechen (S. 11). Soweit in der Gesetzgebung darüber hinaus von einer auf die Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gerichteten Prüfung die Rede ist, beziehen sich diese Ausführungen lediglich auf die Ergänzung des § 42 BNatSchG durch die neuen Absätze 4 und 5 und nicht auf den Tatbestand des § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG.

Schließlich gebietet auch Europarecht nicht die vom Verwaltungsgericht vorgenommene Auslegung des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Denn der FFH-Richtlinie, der zufolge die Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen zur Einführung eines strengen Schutzsystems für die im Anhang IV a genannten Tierarten in deren natürlichen Verbreitungsgebieten treffen, das jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verbietet (Art. 12 Abs. 1 lit. d FFH-RL), kann nicht entnommen werden, dass der Beschädigungstatbestand auch bei einer Einwirkung auf die Tiere, die zum Verlassen der Lebensstätten führt, erfüllt ist. Daher kann auch keine Rede davon sei, dass die vom Verwaltungsgericht vorgenommene Auslegung schon um der Vermeidung unionsrechtlicher Beanstandungen willen geboten sei (so aber Gellermann in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Kommentar, Bd. II, § 44 BNatSchG Rn. 20). Etwas anderes kann auch nicht aus dem "Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH – Richtlinie 92/43/EWG (endgültige Fassung Februar 2007) hergeleitet werden. Zum einen reflektiert dieser Leitfaden nach seinem Vorwort (S. 4) lediglich die Ansichten der Kommissionsdienststellen und ist nicht rechtsverbindlich. Zum anderen lässt sich aus der Definition der Beschädigung als materielle Verschlechterung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte, die auch schleichend erfolgen und sogar zu einer Verschlechterung der Funktionalität der betreffenden Stätte führen kann, auch nicht schließen, dass es keiner unmittelbaren Einwirkung auf die Fortpflanzungs- und Ruhestätte bedarf. Dagegen sprechen im Übrigen auch die dort angeführten Beispiele für Beschädigungen, die durch physische Einwirkungen auf die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gekennzeichnet sind."

Dies zugrunde legend ist durch die Errichtung und den Betrieb der WEA 1, von der mittelbare Störwirkungen wie Lärm und mögliche optische Wirkungen ausgehen, die auf den 460 m entfernten Brutplatz einwirken können, ein Verstoß gegen das Beschädigungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gleichwohl nicht zu erwarten.

c3.2c.dd) Solche mittelbaren Beeinträchtigungen können jedoch eine Entnahme aus der Natur i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG darstellen, wenn dem Tier die jeweils geschützte Lebensstätte durch eine anthropogene Handlung auf nennenswerte Dauer entzogen wird. Damit ist z.B. die dauerhafte Vergrämung der Tiere durch Erschütterungen, Lärm-, Geruchs-, Lichtimmissionen und sonstige Scheueffekte tatbestandsmäßig (Lau in Frenz/Müggenburg, BNatSchG, § 44 Tz. 18). Auch nach der AAB WEA Vögel kann die Aufgabe eines Brutplatzes einen Verstoß gegen das Beschädigungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG in der Gestalt des Entnahmeverbotes darstellen, wenn die Funktion der Fortpflanzungsstätte nicht im räumlichen Zusammenhang erhalten werden kann. Dann liegt ein Verstoß gegen das Beschädigungsverbot bei WEA, die sich im 500 m Radius um Kranichnistplätze befinden, vor, da Fortpflanzungsstätten durch störende Wirkungen der WEA gemieden würden. Im Streitfall sieht die Kammer die Wahrscheinlichkeit, dass der 460 m entfernt vom Standort der geplanten WEA 1 gelegene Kranichbrutplatz infolge der von der WEA 1 ausgehenden Störwirkungen aufgegeben werden wird, als vernachlässig-

bar an. Die WEA 1 befindet sich mit 460 m Entfernung lediglich am Rande der von der AAB WEA Vögel und dem Helgoländer Papier vorgesehenen Abstandsempfehlung von 500 m. In Betracht kommt hier Lärm als Störquelle. Eine durch WEA-Lärm bewirkte Störwirkung wäre aufgrund des Abstandes von 460 m zum Brutplatz voraussichtlich aber nur noch verhältnismäßig gering. Lärm verliert mit zunehmendem Abstand von der Quelle seine Störwirkung. Ihr Potenzial wird im konkreten Fall weiter verringert durch die zwischen dem WEA-Standort und dem Brutplatz verlaufende Landesstraße 03, deren Verkehrslärm dem von der WEA ausgehenden Lärm vorgelagert ist und Letzterem einen Teil seiner möglichen, ohnehin nur noch abstandsbedingt geringen Störwirkung auf den Brutplatz nehmen dürfte. Wird weiter berücksichtigt, dass nach AAB WEA Vögel und dem Helgoländer Papier zunehmend windparknahe Kranichbruten dokumentiert werden, in Einzelfällen in weniger als 200 m Entfernung zu WEA, erscheint vorliegend das Risiko, dass der Brutplatz infolge der von der WEA 1 ausgehenden Störwirkung völlig aufgegeben wird, eher unwahrscheinlich.

Im Rahmen summarischer Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalles steht die Errichtung und der Betrieb der WEA dem Schädigungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht entgegen, die Funktionalität des Brutplatzes dürfte nicht gefährdet sein.

d) Soweit die Antragstellerin, gestützt auf die von der UNB im Schreiben vom 18.10.2018 thematisierten artenschutzrechtlichen Belange, die Methodik des Fachgutachters kritisiert, folgt dem die Kammer nicht. In jenem Schreiben waren Schwarzmilan und Wanderfalke als zu untersuchende Arten, die Methodik der Fluchtuntersuchung von Vögeln und Kartierungen von Lärmemissionen angesprochen (Bl. 277 VV). Die UNB hat im Schreiben vom 21.12.2018, unter Verweis auf nachgereichte Unterlagen, die den Verwaltungsvorgängen allerdings nicht zu entnehmen sind, die im Schreiben vom 18.10.2018 angesprochenen Punkte nicht mehr problematisiert, sondern ausgeführt, dass die naturschutzrechtliche Genehmigung bei Einhaltung nachfolgend genannter Auflagen erteilt werden könne (Bl. 240 d.A.). Die Antragstellerin hat zur Methodik von Fluchtuntersuchungen von Vögeln und Kartierungen von Lärmemissionen nichts mehr vorgetragen, die Kammer sieht hier insoweit auch keinen Prüfansatz mehr.

d1) Zur Einbeziehung des Schwarzmilans in den AFB ist festzustellen, dass dessen Vorkommen von dem Gutachter empfehlungsgemäß nach AAB WEA Vögel im 2000 m Umkreis der WEA untersucht worden ist. Da der AFB über die Untersuchung als solche keine Ergebnisdarstellung des Schwarzmilans enthält, ist davon auszugehen, dass dieser im

Untersuchungsgebiet nicht angetroffen wurde, dort nicht vorkommt und keine weiteren Maßnahmen zu veranlassen waren.

d2) Der Gutachter ist der Empfehlung der AAB WEA Vögel hinsichtlich des Wanderfalken, einen 3000 m Umkreis um die WEA zu untersuchen, nach Aktenlage nicht nachgekommen. Immerhin wurde aber ein 2000 m Umkreis untersucht und ein Vorkommen im AFB nicht vermerkt, weshalb die Kammer auch insoweit davon ausgeht, dass das Vorkommen von Wanderfalken in diesem Gebiet nicht festgestellt wurde. Die AAB WEA Vögel sehen für Wanderfalken einen Ausschlussbereich von 1000 m im Umkreis um einen Horst für WEA vor. Innerhalb dieses Radius betriebene WEA indizieren Verstöße gegen das Tötungsverbot und das Schädigungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG. Da der Gutachter vorliegend innerhalb eines untersuchten 2000 m Radius um die WEA das Vorkommen von Wanderfalken aber nicht festgestellt hat, kann davon ausgegangen werden, dass das Tötungs- und Beschädigungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG betreffend Wanderfalken im konkreten Fall nicht relevant ist. Das Störungsverbot ist nach den AAB WEA Vögel bei Wanderfalken grundsätzlich nicht relevant.

Wenn danach Verstöße gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG hinsichtlich Wanderfalke und Schwarzmilan mangels Vorkommen bei summarischer Betrachtung nahezu ausgeschlossen werden können, kann der Umstand, dass der Gutachter betreffend den Wanderfalken nur einen Radius von 2000 und nicht von 3000 m untersucht hat, im Rahmen einer Interessenabwägung nicht ausschlaggebend für die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen den Genehmigungsbescheid sein.

e) Zu der von der Antragstellerin gerügten Unterlassung der Erstellung einer Raumnutzungsanalyse für Vögel, deren Brutplätze erfasst worden seien, bestehen die vom Antragsgegner entsprechend der AAB WEA Vögel an deren Nutzen geltend gemachten Zweifel, wonach Funktionsraumanalysen bestenfalls unvollständig die momentanen Raumnutzungsmuster abbilden, jedoch nur begrenzt und für die Zukunft gar nichts dazu beitragen, die tatsächliche Bedeutung von Flächen einzuschätzen (S. 10). Danach kann das Unterlassen von Raumnutzungsanalysen im vorliegenden Verfahren wegen der geringen Aussagekraft für artenschutzrechtliche Belange im Hinblick auf eine ca. 20 jährige Betriebsdauer einer WEA nicht entscheidungserheblich sein. Im Übrigen ist der Gutachter für die Art Kranich davon ausgegangen, dass dieser regelmäßig im Umkreis von 1000 m um Brutplätze Nahrungsflächen nutzt und dabei auch Windfelder der beiden WEA in nied-

riger Höhe durchfliegt. Gleichwohl ist das Kollisionsrisiko, wie oben dargelegt, nicht relevant.

f) Die Antragstellerin hat ihre weitere Rüge an der Methodik des Gutachters, die Zahl der Beobachtungstage sei nicht bekannt und es sei nicht klar, ob die Beobachtungstage auf die jeweilige sensible Phase der betroffenen Arten hin angemessen verteilt worden seien, weshalb nicht nachprüfbar sei, ob die Unterlagen des Gutachters ausreichend seien, um eine ausreichende Bewertung des Kollisions- und Störungsrisikos vorzunehmen, nicht substantiiert. Der AFB enthält in Kapitel 4 die Darstellung der Methodik und die Datengrundlage der Untersuchung. Dort ist dargestellt, für welche Vögel in welchen Untersuchungsgebieten (200 m, 500 m, 2000 m) Untersuchungen erfolgten und wann diese erfolgten (z.B. 7 Begehungen zwischen Mitte April und Ende Juni 2015; Fortpflanzungsstättenuche für planungsrelevante Arten im 2000 m Untersuchungsgebiet während der Herbst- und Wintermonate 2015; kontrolliert während der Brutsaison 2017). Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Kapitel 6 des AFB dokumentiert und bewertet worden, was summarisch betrachtet methodisch nachvollziehbar und ausreichend erscheint.

3. Der Hilfsantrag ist zulässig, aber ebenfalls unbegründet.

a) Der Antragsgegner hat die Anordnung des Sofortvollzugs der Genehmigung vom 11.01.2019 gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO schriftlich gesondert begründet (§ 80 Abs. 4 Satz 1 VwGO). Er hat die Interessen der Beteiligten des konkreten Einzelfalles dargelegt und diese abgewogen. Auf Seiten der Beigeladenen hat er das private Interesse der Beigeladenen an der Ausnutzung der erteilten Genehmigung unter Berücksichtigung eines drohenden wirtschaftlichen Schadens durch hohe Kosten eines Baustillstandes des Bauvorhabens mit einem Investitionsvolumen von ca. 6.060.000,00 € herausgestellt. Daneben führe eine verspätete Inbetriebnahme der WEA zu weiteren wirtschaftlichen Einbußen bei der Einspeisevergütung.

Eine Verletzung subjektiv-öffentlicher Drittrechte sei nicht ersichtlich, Beeinträchtigungen nachbarlicher Belange seien geprüft und für nicht verletzt befunden worden.

Ein gewichtiges öffentliches Interesse an der Sofortvollzugsanordnung ergebe sich daraus, dass mit dem Betrieb der WEA zu dem Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes beigetragen werde, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis 2050 auf mindestens 80 % zu erhöhen. Daneben bilde die Förderung der regenerativen Energien auch ein Ziel des aktuellen Energiekonzeptes des Landes M-V.

Ein öffentliches Interesse der Antragstellerin, das der Anordnung entgegenstehe, sei nicht ersichtlich.

4. Danach überwiegen die privaten Interessen der Beigeladenen und die öffentlichen Interessen an der sofortigen Vollziehung der Genehmigung auch nach Ansicht der Kammer die Interessen der Antragstellerin an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage.

5. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 und § 162 Abs. 3 VwGO. Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren der unterlegenen Antragstellerin aus Billigkeit aufzuerlegen, weil die Beigeladene sich durch die erfolgreiche Sachantragstellung einem Kostenrisiko ausgesetzt hat.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten und sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern zu.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach - Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) bei dem Verwaltungsgericht Schwerin, Wismarsche Straße 323 a, 19055 Schwerin, einzulegen.

Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Domstraße 7, 17489 Greifswald, eingeht.

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,- Euro übersteigt.

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird. Die Beteiligten müssen sich durch Bevollmächtigte im Sinne von § 67 Abs. 4 Sätze 3 bis 7 VwGO vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe der Sätze 3, 5 und 7 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen.

Wedemeyer

Kellner

Lüdtke

**Die Übereinstimmung dieser Abschrift
mit dem Original wird beglaubigt:
Schwerin, 7. Juli 2020**

**Boseke, Justizangestellte
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle**

Beglaubigte Abschrift

VERWALTUNGSGERICHT SCHWERIN

Aktenzeichen:
7 B 308/20 SN



| zwB | bez | Erl | ret | WV | OrigT |
|---------|---------------|-----|-----|----|---|
| zA | EINGEGANGEN | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Mdt |
| mAv | 07. JULI 2020 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Post | | | | | |
| T | F 07.07.20 | | F | | |
| not mlp | VB 12.20 | | VF | | |

HEINEMANN BERNHARD KREBS KRAACK
RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE

BESCHLUSS

In dem Einstweiligen Rechtsschutzverfahren

Stadt Grevesmühlen,, vertr. d. d. Bürgermeister,
Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen

- Antragstellerin -

Proz.-Bev.:
hbkk Rechtsanwälte Fachanwälte,
Lübsche Str. 116, 23966 Wismar

gegen

StALU Westmecklenburg,
Bleicherufer 13, 19053 Schwerin

- Antragsgegnerin -

Beigeladen:

WIND-projekt Ingenieur- und Projektentwicklungs GmbH,
Seestraße 71 a, 18211 Börgerende

Proz.-Bev.:
Andresen Rechtsanwälte,
Gerhart-Hauptmann-Straße 3, 18055 Rostock

wegen

Immissionsschutzrecht hier: Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes

hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Schwerin am

6. Juli 2020

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Wedemeyer,
den Richter am Verwaltungsgericht Kellner und
die Richterin Ullrich

beschlossen:

Der Streitwert wird auf 30.000 Euro festgesetzt.

Gründe:

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG i.V.m. § 53 Abs. 2 GKG.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen den Beschluss kann schriftlich, in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach - Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) oder zu Protokoll der Geschäftsstelle bei dem Verwaltungsgericht Schwerin, Wismarsche Straße 323 a, 19055 Schwerin, Beschwerde eingelegt werden.

Sie ist innerhalb von sechs Monaten einzulegen, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- Euro übersteigt.

Wedemeyer

Kellner

Ullrich

**Die Übereinstimmung dieser Abschrift
mit dem Original wird beglaubigt:
Schwerin, 7. Juli 2020**

**Boseke, Justizangestellte
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle**

10/10/2008

10/10/2008 10:10:10 AM

10/10/2008

10/10/2008

10/10/2008 10:10:10 AM

10/10/2008 10:10:10 AM
10/10/2008 10:10:10 AM
10/10/2008 10:10:10 AM

10/10/2008 10:10:10 AM
10/10/2008 10:10:10 AM

hbkk rechtsanwälte fachanwälte · Lübsche Straße 116 · 23966 Wismar

per Mail
 Stadt Grevesmühlen
 Der Bürgermeister
 Rathausplatz 1

23936 Grevesmühlen

44/20BE01 mh

22.07.20

D10/2723-20

Stadt GVM / STALU (Eilsache)

Sehr geehrter Herr Prahler,
 sehr geehrter Herr Janke,

den Beschluss des Verwaltungsgerichtes im Eilverfahren vom 6.7.2020
 bewerte ich wie folgt:

Das Gericht hat sich zunächst mit unserer Argumentation der fehlenden
 Rechtsgrundlage für die Errichtung der WEA beschäftigt.

Im Ergebnis stellt das Gericht die Unwirksamkeit des RREP WM 2011 für
 die Konzentrationsflächenplanung entsprechend der Wertungen des
 OVG im Beschluss fest, so dass der alte Plan die Wirkungen des § 35
 Abs. 3 Satz 3 BauGB nicht entfalten kann. Insoweit wäre das Vorhaben
 im Außenbereich zulässig und nicht ausgeschlossen, weil kein wirksamer
 regionaler Raumordnungsplan vorhanden ist.

Die gerichtliche Prüfung der Fortschreibung und der Problematisierung
 der Frage, wie verfestigt eine Zielfestlegung sein muss, um als in
 Aufstellung befindliches Ziel zu einer Ausschlusswirkung gemäß § 35
 Abs. 3 Satz 3 BauGB zu führen, erfolgte aus meiner Sicht lediglich
 oberflächlich, weil es aus Sicht des Gerichtes darauf nicht ankommt,
 wenn wie vorne festgestellt gar keine wirksame Raumordnungsplanung
 vorliegt.

Für die Stadt Grevesmühlen ist jedoch dieser Punkt nicht ganz unwichtig,
 weil man sich auch auf den Standpunkt stellen kann, dass es mit der zum
 Zeitpunkt der Genehmigungserstellung einzigen abgewogenen Fassung
 der Fortschreibung verbindliche Ziele gegeben hat und diese die Fläche

Dirk Heinemann
 Rechtsanwalt
 Fachanwalt für
Arbeitsrecht
 Fachanwalt für
Versicherungsrecht

Katharina Bernhard
 Rechtsanwältin
 Fachanwältin für
Strafrecht
 Fachanwältin für
Verwaltungsrecht

Stefan Krebs
 Rechtsanwalt

Kanzlei Wismar*
 Lübsche Straße 116
 23966 Wismar
 Tel 03841 26560
 Fax 03841 26568

Kanzlei Lübeck
 Koberg 3
 23552 Lübeck
 Tel 0451 1216 1899
 Fax 0451 1216 1898

Commerzbank AG
 BIC DRESDEFF140
 DE16 1408 0000 0215 3154 00

Sparkasse MNW
 BIC NOLADE21WIS
 DE41 1405 1000 1000 0167 70

*§10 I BORA, §§27 I, 31 BRAO



gerade eben nicht als Eignungsgebiet ausgewiesen. In soweit gibt es im Bereich des in Aufstellung befindlichen Ziels der Raumordnung durchaus Potenzial zur Tiefenprüfung, die in einem Eilverfahren eben nicht durchgeführt wird.

Pragmatisch würde ich schlicht und ergreifend stadintern eine Prognose treffen, ob das Gebiet in der Fortschreibung des Raumordnungsplanes als Eignungsgebiet bleibt oder ob es weiterhin als streitige Fläche behandelt wird.

Sinn und Zweck macht eine Klagebegründung in diesem Punkt nur, wenn man sich auf ein verfestigtes Planungsziel: Streichung der Fläche als Eignungsgebiet berufen kann und zum Genehmigungszeitpunkt ein öffentliches Interesse den Bau ausschloss.

Der weitaus größere Prüfungsumfang für das Gericht bestand im Hinblick auf die Thematik Artenschutz. Diesbezüglich hat das Gericht insgesamt auf zehn Seiten ausführliche Erläuterungen gemacht, so dass allein dadurch zu vermuten ist, dass ein Verfahren auch in einer Tiefenprüfung im Hauptverfahren sich im Wesentlichen mit dieser Thematik befassen wird. Wenn ein Gericht sich so ausführlich mit den angesprochenen Fragen befasst, bedeutet dies für mich, dass das Gericht hier größere Schwierigkeiten gehabt haben muss, den Antrag abzulehnen. Wenn die Klage in der Hauptsache weitergeführt werden soll, gehe ich davon aus, dass in diesem Themenbereich der Hauptschwerpunkt liegen wird. Hier sind entsprechend des Beschlusses an vielen Stellen auch noch Prüfungsansätze vorhanden, die nicht von vorneherein ausgeschlossen werden.

Wenn das Hauptverfahren weitergeführt werden soll, wäre aus meiner Sicht sinnvoll, das Artenschutzgutachten des Genehmigungsinhabers ausführlich sachverständig zu überprüfen und die artenschutzfachliche Argumentationskette zu vertiefen. Dies scheint für mich der einzige Weg, das Hauptverfahren sinnvoll weiterzuführen. Ob hier Erfolgsaussichten vorhanden sind, hängt im Wesentlichen von der insoweit vertieften Befassung mit dem Artenschutz ab. Da es sich jedoch bei der Genehmigungsart nicht nur um eine rein bauliche, sondern insbesondere um eine Betriebsgenehmigung handelt, ist das Hauptsacheverfahren nicht allein dadurch erledigt, dass die Windenergieanlagen aufgebaut werden. Die umstrittene Genehmigung erlaubt den dauerhaften Betrieb, so dass ein laufendes Hauptsacheverfahren gegen eine Genehmigung für den Betreiber weiterhin mit dem Risiko verbunden ist, den Betrieb der Anlagen einzustellen und die Anlagen zurückzubauen.

Der vorliegende Beschluss stellt eine summarische Prüfung der eingereichten Antragsgründe dar und birgt naturgemäß das Risiko, dass bestimmte Aspekte nicht ausreichend gewürdigt werden. Eine komplett abschließende Entscheidung auch für das Hauptverfahren ist jedoch aus meiner Sicht insbesondere aufgrund der artenschutzrechtlichen Thematik nicht getroffen worden. Das Gericht kommt zwar zu dem Schluss, dass keine artenschutzrechtlichen Verstöße gesehen werden, lässt aber an vielen Stellen erkennen, dass weiterer Vortrag möglich ist, der wohlmöglich auch zu einem anderen Ergebnis führen könnte.

Absprachegemäß ist keine Beschwerde gegen den Beschluss erhoben worden. Das Hauptverfahren läuft noch und muss demnächst abschliessend begründet werden. Die Beigeladene lässt sich anwaltlich vertreten, bis zu einer Terminierung in der Hauptsache sind die Kosten bereits angefallen. Erst die Teilnahme an einem Verhandlungstermin lässt neue Kosten entstehen, so dass über die Frage der Fortführung des Hauptverfahrens noch bis dahin nachgedacht werden könnte.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard
K. Bernhard
Rechtsanwältin